

## 設 計 書

修 繕 名	令和6年度ごみ集積場計画修繕		
修 繕 場 所	高槻市 川西町3-12、ほか4か所		
完 成 期 限	令 和 7 年 3 月 7 日	所要日数	約 100 日
修 繕 概 要	ごみ集積場計画修繕 5か所		
設 計 金 額	金 _____ 円也	内 訳	{ 修 繕 価 格 _____ 円也 消費税等相当額 _____ 円也

裏 面 白 紙

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ごみ集積場計画修繕						
	直接修繕費						
A	ごみ集積場	川西町3-12	1	式			
B	〃	川西町3-11	1	式			
C	〃	日吉台六番町8-15	1	式			
D	〃	柱本新町2	1	式			
E	〃	南庄所町15-11	1	式			
	小計						
	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
	現場管理費		1	式			
	工事原価						
	一般管理費等		1	式			
	合計						
	消費税等相当額		1	式			
	設計金額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	【川西町3-12】						
	撤去工						
	既設コンクリートブロック・土間撤去		1.00	式			
	門柱撤去		1.00	式			
	既設溝蓋撤去		1.00	式			
	残骸処分		1.00	式			
	構造物工						
	掘削・整地	残土処分	1.00	式			
	土間コンクリート		1.00	式			
	配筋工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート		1.00	式			
	アイボルト設置		1.00	式			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	グレーチング設置工	T-14	5.00	枚			
	ブロック撤去部補修		1.00	式			
	仮設工						
	交通誘導員		8.00	人			
	合計						



符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	【日吉台六番町8-15】						
	撤去工						
	既設コンクリートブロック・土間撤去		1.00	式			
	門・門柱・レール撤去		1.00	式			
	既設溝蓋撤去		1.00	式			
	給水栓及びメーターボックス撤去	処分	1.00	式			
	残骸処分		1.00	式			
	構造物工						
	掘削・整地	残土処分	1.00	式			
	土間コンクリート		1.00	式			
	配筋工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート		1.00	式			
	アイボルト設置		1.00	式			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	給水栓・メーターボックス新設		1.00	式			
	グレーチング設置工	T-14	2.00	枚			
	仮設工						
	交通誘導員		8.00	人			
	合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
D	【柱本新町2】						
	撤去工						
	既設土間撤去		1.00	式			
	門柱撤去		1.00	式			
	給水栓及びメーターボックス撤去	処分	1.00	式			
	フェンス撤去・処分		1.00	式			
	残骸処分		1.00	式			
	構造物工						
	掘削・整地	残土処分	1.00	式			
	土間コンクリート		1.00	式			
	配筋工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート		1.00	式			
	アイボルト設置		1.00	式			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	ブロック撤去部補修		1.00	式			
	給水栓・メーターボックス新設		1.00	式			
	メーターボックス囲い		1.00	式			
	フェンス新設		1.00	式			
	仮設工						
	交通誘導員		8.00	人			
	合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
E	【南庄所町15-11】						
	撤去工						
	既設コンクリートブロック・土間撤去		1.00	式			
	隙間モルタル撤去		1.00	式			
	門・門柱・レール撤去		1.00	式			
	給水栓及びメーターボックス撤去	処分	1.00	式			
	集水桝撤去（2か所）		1.00	式			
	残骸処分		1.00	式			
	構造物工						
	掘削・整地	残土処分	1.00	式			
	土間コンクリート		1.00	式			
	配筋工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート		1.00	式			
	アイボルト設置		1.00	式			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	ブロック撤去部補修		1.00	式			
	隙間モルタル補修		1.00	式			
	給水栓・メーターボックス新設		1.00	式			
	メーターボックス囲い		1.00	式			
	集水桝新設・接続		1.00	式			
	仮設工						
	交通誘導員		8.00	人			
	合計						