

令和 7年度					工 事 番 号07-315				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		春日町地区口径50耗配水管改良工事							工 事 場 所		高槻市春日町地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 50 L=84m 撤去工 L=80m													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(TM0002-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			

(TM0002-0)

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			スクラップ控除	式	1			第10号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(TM0002-0)

直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事								Y10201//1
	土工			式	1			第7号内訳表, AZ0203//1

直接工事費集計書								
							工種:	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第8号内訳表, AZ0204//1
交通管理工				式				Y10301//1
	交通管理費			式	1			第9号内訳表, AZ0310//1
直接工事費計							()	

(TM0002-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管		JIS G5526 φ 75×4000 (モルタルライニング)	本	1	()	()		D101075	
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 75 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	()	()		D1C1075	
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ホール長：GXタイプ	組	4	()	()		DE02075	
フランジ 接合部品 GF形1号 10K		JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050	
GX形 G-Link		JWWA G121 φ 75	組	1	()	()		DQ04075	
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管		JDPA G 1052 φ 50×4000 (内面珪酸粉体)	本	21	()	()		DS06050	
S50形 受(GX)挿片落管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75×φ 50	個	1	()	()		DSB1050	
S50形 曲管45°		JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSC2050	
S50形 短管1号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)	個	1	()	()		DSL2050	
S50形 両受短管		JDPA G 1052 φ 50	個	1	()	()		DSM6050	

(TM0002-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	21	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	9	()	()		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	5	()	()		DW55050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2.8				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m	2.8	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	5	()	()		E7C1050
SP 合フランジ RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50×φ 50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E6054
S50形ソフトシル仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)	個	2	()	()		H122050
鉄蓋 (仕切弁 レジコン桝用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW01011
鉄蓋 (泥吐弁 レジコン桝用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW01011//1

(TM0002-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の3
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	2				HW02105
レゾコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	2				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	2				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	2				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.7				HW60120
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		L401050
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	個	1	()	()		D1K1075
合 計		式	1		()		

(TM0002-0)

内訳書								種別：
配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								形状：
名 称								備考：
規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下 m	170				第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガース2次 m3	41				第2号表, SS1000//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガース2次 m2	52				第3号表, SS1040//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガース2次 m3	19				第4号表, SX1010//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガース2次 m3	6				第5号表, SX1010//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガース2次 m3	16				第6号表, SX1010//3	
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3 m3	3				第7号表, SX1030//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離9.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車 m3	5				第8号表, SX1036//1	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 m2・1層	52				第9号表, SX1070//1	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.3m B=1.5m As4.1km廃路盤9.3km 市3号 箇所	2				第10号表, SZ5050//3	

(TM0002-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の2
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=1.2m B=2m As4.1km廃路盤9.3km 市3号	箇所	1				第11号表, SZ5050//2
残土処分工	D I D 区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t	m3	36				第12号表, SX1035//4
合 計		式	1				

(TM0002-0)

内 訳 書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	83.6				第13号表, SS0110//1		
フランジ継手工		10K 50mm	口	1				第14号表, SS0140//1		
G X形継手接合工		異形管 (G-Link接合) φ 75mm	口	1				第15号表, SS0165//1		
S 50形継手接合工		直管	口	21				第16号表, SS0168//1		
S 50形継手接合工		抜止め押輪	口	9				第17号表, SS0168//2		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第18号表, SS0220//1		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	2.8				第19号表, SS0320//1		
T S継手工		φ 50mm	口	9				第20号表, SS0330//1		
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 50mm たて型	基	2				第21号表, SS0460//1		
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪	口	4				第22号表, SX0130//1		

(TM0002-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		75mm 年号標示テープ°	m	2.5				第23号表, SX0200//1
ホ° リフレッシュスリーブ° 被覆工		50mm 年号標示テープ°	m	81.1				第24号表, SX0200//2
鋳鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)	口	3				第25号表, SX0410//1
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	1				第26号表, SX0410//2
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)	m	87				第27号表, SZ0005//1
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	2				第28号表, SZ0035//1
サドル水入れ工		φ 75×50 材工共	箇所	1	()	()		第29号表, SZ4055//1
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 75mm	口	2				第30号表, SS0136//2
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 22.9km	箇所	1				第31号表, SZ5030//7
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1				第32号表, SX0411//1

(TM0002-0)

配水管布設工事
第3号内訳表の3
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(TM0002-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	39	()	()		G101020
PPホトリ分水分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コア含	個	19	()	()		L001050/10
合 計		式	1		()		

(TM0002-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										内訳書										種別： 形状： 備考：									
名 称					規 格					単位		数 量		単 価		金 額		雑		摘 要									
舗装版切断 アスファルト舗装版					舗装厚：15cm以下					m		78								第1号表, SP1D210//1									
バックホウ掘削積込					BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次					m3		16								第2号表, SS1000//1									
舗装版取り壊し積込工					0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m2		23								第3号表, SS1040//1									
管路埋戻工(機械)					埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3		8								第4号表, SX1010//1									
管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3		1								第5号表, SX1010//2									
管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3		7								第6号表, SX1010//3									
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離4.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3					m3		1								第7号表, SX1030//1									
路盤材処分工(再生クラッシュラン)					D I D 区域内 運搬距離9.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車					m3		2								第8号表, SX1036//1									
舗装工(人力施工)					再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層		23								第9号表, SX1070//1									
残土処分工					D I D 区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t					m3		14								第12号表, SX1035//4									

(TM0002-0)

給水管工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(TM0002-0)

給水管工事
第6号内訳表
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポ リエチレン管据付工	φ 20mm	m	39				第33号表, SS0350//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50	箇所	19				第34号表, SS0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	19				第35号表, SS0715//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	39				第27号表, SZ0005//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 20	m	39				第36号表, SZ0090//1
メーター廻り改良工	φ 13 先行整備 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第37号表, SZ3055//1
メーター廻り改良工	φ 20 コンクリート 鉄蓋既設流用	箇所	14	()	()		第38号表, SZ3055//2
道路接続工	φ 20× φ 13	箇所	1	()	()		第39号表, SZ3075//1
道路接続工	φ 20 止水栓既設流用	箇所	3	()	()		第40号表, SZ3075//2
合 計		式	1		()		

(TM0002-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	170				第1号表, SP1D210//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	62				第2号表, SS1000//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	50				第3号表, SS1040//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	48				第5号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	15				第6号表, SX1010//3
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	3				第7号表, SX1030//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離9.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	5				第8号表, SX1036//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	50				第9号表, SX1070//1
残土処分工	D I D 区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t	m3	57				第12号表, SX1035//4
合 計		式	1				

(TM0002-0)

撤去工事
第8号内訳表
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	84				第41号表, SS0111//1
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ75mm エンジンカッター	口	16				第32号表, SX0411//1
現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	1				第42号表, SZ1070//2
弁室撤去工 仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分10.4kmAs4.1kmCo22.9km	箇所	1				第43号表, SZ1030//2
管貫通部取壊復旧工	φ75 モルタル1:3 22.9km	箇所	1				第44号表, SZ5030//6
合 計		式	1				

(TM0002-0)

交通管理工
第9号内訳表
AZ0310-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	43				R4401//1
合 計		式	1				

(TM0002-0)

第10号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	1.5				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘルパーH2		t	0.02				K6200
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第2号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第3号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0002-0)

第4号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第5号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第6号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
クンパ 運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第7号表
SX1030-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.1km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	1				第47号表, SS1030//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第8号表
SX1036-0000-01

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離9.3km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.3km 土砂 DID区域内	m3	1				第48号表, SS1030//3
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第9号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第49号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第50号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第51号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0002-0)

第10号表の1 SZ5050-0000-03							試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表		種別 : L=1m H=1.3m B=1.5m 形状 : As4.1km廃路盤9.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1.5				第52号表, SS1040//2	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.08				第7号表, SX1030//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.94				第53号表, SS1000//2	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)		m3	0.94				第54号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離9.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	0.45				第8号表, SX1036//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	1.43				第55号表, SX1010//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	0.45				第6号表, SX1010//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	1.5				第56号表, SX1070//2	
諸雑費				式					Z9000	

(TM0002-0)

第10号表の2
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.3m B=1.5m
形状 : As4.1km 廢路盤9.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(TM0002-0)

第11号表の1 SZ5050-0000-02								種別 : L=1m H=1.2m B=2m 形状 : As4.1km廃路盤9.3km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	6			第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第52号表, SS1040//2		
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離4.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1			第7号表, SX1030//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.15			第53号表, SS1000//2		
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.15			第54号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離9.3km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.6			第8号表, SX1036//1		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.7			第55号表, SX1010//4		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6			第6号表, SX1010//3		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第56号表, SX1070//2		
諸雑費			式				Z9000		

(TM0002-0)

第11号表の2
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=2m
形状 : As4.1km 廢路盤9.3km 市3号
備考 :

[illegible]

(TM0002-0)

第12号表
SX1035-0000-04

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.4km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10.4km 土砂 DID区域内	m3	1				第57号表, SS1030//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第13号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第14号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第15号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第16号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第17号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第18号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第19号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第20号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第21号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0002-0)

第22号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り 単価表

種別：75mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第23号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第24号表
SX0200-0000-02

ポ リエチレンスリーフ 被覆工 100m 当り 単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポ リエチレンスリーフ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第25号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第26号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第27号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第59号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第28号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別：VP使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

サドル水入れ工 1箇所当り単価表								種別：φ75×50 形状：材工共 備考：
第29号表の1 SZ4055-0000-01	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第19号表, SS0320//1
	T S継手工	φ 50mm	口	6				第20号表, SS0330//1
	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第18号表, SS0220//1
	鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第60号表, SS0136//1
	S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第17号表, SS0168//2
	フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第14号表, SS0140//1
	仮ドレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第61号表, SZ4050//1
	HI 弁付分水栓(伸縮継手一体型、仮設)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 75×φ 50 密着コア含	組	1	()	()		L002080//1
	分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 75	箇所	1				第62号表, SS0710//2
	コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1				第63号表, SS0715//2

(TM0002-0)

第29号表の2
SZ4055-0000-01

サドル水入れ工 1箇所当り単価表

種別：φ75×50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第30号表
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第31号表
SZ5030-0000-07

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：22.9km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第64号表, SAY0360//3
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離22.9km	m3	0.18				第65号表, SX1030//6
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第66号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第32号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第33号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第34号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第35号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第36号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第37号表の1
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20× φ 13 メーターブッシング°	個	2	()	()		L411020
MT ガイटनाット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 エンボソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20× φ 13	個	1	()	()		E7B1020

(TM0002-0)

<div> <div>第37号表の2 SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通インガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第33号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第36号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第67号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第68号表, SS0320//2
T S 継手工	φ13mm	口	1				第69号表, SS0330//2
T S 継手工	φ20mm	口	7				第70号表, SS0330//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第71号表, SS0220//2

(TM0002-0)

第37号表の3 SZ3055-0000-01								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第72号表, SS0750//1		
引込位置明示工	釘	箇所	1				第73号表, SZ0075//1		
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第74号表, SP1D210//2		
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第75号表, SAY0360//1		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第54号表, SZ5025//1		
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第76号表, SY0124//1		
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第77号表, SX1030//2		
残土処分工	D I D 区域内 距離3.6km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第78号表, SX1035//5		
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第66号表, SPZ5020//1		
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第79号表, SZ5005//1		

(TM0002-0)

第37号表の4
SZ3055-0000-01

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第38号表の1
SZ3055-0000-02

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(TM0002-0)

第38号表の2 SZ3055-0000-02								種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第33号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ20	m	1				第36号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第67号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第68号表, SS0320//2	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第70号表, SS0330//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第71号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第80号表, SS0750//2	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第73号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第74号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第75号表, SAY0360//1	

(TM0002-0)

第38号表の3
SZ3055-0000-02

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第54号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第76号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離4.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第77号表, SX1030//2
残土処分工	D I D 区域内 距離3.6km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第78号表, SX1035//5
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第66号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第79号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

<div> <div>第39号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20×φ13 形状： 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 異径ソケット	WSA B 011 φ20×φ13 金属継手	個	1	()	()		G2B1020
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第67号表, SS0360//1
ポリエチレン管継手工	φ13mm	口	1				第81号表, SS0360//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第73号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

<div> <div>第40号表 SZ3075-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第67号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第73号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第41号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第42号表
SZ1070-0000-02

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=2.7km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第82号表, SX9500//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0002-0)

第43号表の1 SZ1030-0000-02 弁室撤去工 仕切弁・ハルフ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハルフ処分含 形状：仮0km処分10.4kmAs4.1kmCo22.9km 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	普通作業員			人								R0200	
	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	24							第1号表, SP1D210//1	
	舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18							第83号表, SP1D110//1	
	残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離4.1km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16							第84号表, SX0021//1	
	構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.17							第64号表, SAY0360//3	
	残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離22.9km		m3	0.17							第65号表, SX1030//6	
	人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	1.97							第54号表, SZ5025//1	
	残土処分工	D I D区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t		m3	1.97							第12号表, SX1035//4	
	埋戻(人力)	再生粒調碎石RM-25 締固有		m3	1.08							第85号表, SY0124//2	
	埋戻(人力)	再生粒調碎石RM-25 締固有		m3	1.26							第86号表, SY0124//3	

(TM0002-0)

第43号表の2
SZ1030-0000-02

弁室撤去工 仕切弁・ハーフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハーフ処分含
形状：仮0km処分10.4kmAs4.1kmCo22.9km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第56号表, SX1070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第44号表
SZ5030-0000-06

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ75 モルタル1:3
形状：22.9km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第64号表, SAY0360//3
残塊処分工(コナラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離22.9km	m3	0.18				第65号表, SX1030//6
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.167				第66号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第45号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0002-0)

第46号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第47号表
SS1030-0000-01

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=4.1km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第87号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第48号表
SS1030-0000-03

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=9.3km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第87号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第49号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0002-0)

第50号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第51号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第52号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0002-0)

第53号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第54号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・埴質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第88号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第89号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第55号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第45号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第56号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第90号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第50号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第51号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0002-0)

第57号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=10.4km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第87号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第58号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0002-0)

第59号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第60号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : S50形異形管 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第61号表
SZ4050-0000-01

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)	個	1	()	()		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	()	()		K4E7054
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0002-0)

第62号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第63号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第64号表
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(TM0002-0)

第65号表
SX1030-0000-06

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離22.9km
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23.2km以下	m3	1				第91号表, SP13L10//3
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5681
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第66号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1 普通作業員	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第67号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第68号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第69号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第70号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第71号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第72号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第73号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第75号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(TM0002-0)

第76号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第92号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第77号表
SX1030-0000-02

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.1km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.1km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第93号表, SS1030//4
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5648
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第78号表
SX1035-0000-05

残土処分工

1m3当り単価表

種別：D I D区域内 距離3.6km
形状：0.13BH DT2t
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.6km 土砂 DID区域内	m3	1				第94号表, SS1030//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第79号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0002-0)

第80号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第81号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第82号表
SX9500-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別：運搬距離=2.7km 1回平均質量=2.6t
形状：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第83号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.89				
K1	1.47		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.42		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.79				
R1	51.83		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.32				
Z1	2.32		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第84号表
SX0021-0000-01

残塊処分工 (Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.1km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 6.0km以下	m3	1				第95号表, SP13L10//1
投棄料 (AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第85号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第92号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第86号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第92号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第87号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第88号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第89号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

(TM0002-0)

第90号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第91号表
SP13L10-0000-03

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 23.2km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第92号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚｼｵﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第93号表
SS1030-0000-04

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4.1km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第96号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第94号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=3.6km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第96号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 6.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第96号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					