

令和 7年度					工 事 番 号第 07-319 号				書 類 番 号						
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算			
設 計 書															
工 事 名		牧田町地区口径 2 0 0 から 1 0 0 耗配水管改良工事							工 事 場 所		高槻市 牧田町 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 200 L=235m DIP φ 150 L=101m DIP φ 100 L=38m 撤去工 L=438m 舗装復旧工 A=2040㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(280024-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第12号内訳表, A0001//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(280024-0)

総括表								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第13号内訳表, A1111//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(280024-0)

# 直接工事費集計書

工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							( )	Y10101//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0104//1
給水工事							( )	Y10201//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0202//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	( )	( )	第6号内訳表, AZ0204//1
撤去工事							( )	Y10301//1
	材料費			式	1	( )	( )	第7号内訳表, AZ0302//1

直接工事費集計書								
							工種:	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0303//1
	管工			式	1	( )	( )	第9号内訳表, AZ0304//1
舗装工事								Y10601//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0603//1
交通管理工				式				Y90301//2
	交通管理工			式	1			第11号内訳表, AZ9304//2
直接工事費計							( )	

(280024-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の1  
AZ0102-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	9	( )	( )		DA04100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)	本	20	( )	( )		DA04150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 200×5000 (内面粉体塗装)	本	46	( )	( )		DA04200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	1	( )	( )		DAB1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	1	( )	( )		DAB2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 200×φ 150	個	1	( )	( )		DAB2201
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	3	( )	( )		DAC1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	3	( )	( )		DAC2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	4	( )	( )		DAC2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	5	( )	( )		DAC2200

(280024-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の2  
AZ0102-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAC3100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	4	( )	( )		DAC3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 200	個	8	( )	( )		DAC3200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DAC4150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 200	個	3	( )	( )		DAC4200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAD2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 200	個	1	( )	( )		DAD2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAD3100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	4	( )	( )		DAD3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 200× φ 75 (GF7.5K) 浅層埋設	個	1	( )	( )		DAH6200

(280024-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の3  
AZ0102-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAK1100
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	2	( )	( )		DN06075
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	16	( )	( )		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	18	( )	( )		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 200	組	23	( )	( )		DQ02200
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 150	組	1	( )	( )		DQ04150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 200	組	1	( )	( )		DQ04200
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	4	( )	( )		DQ55100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	7	( )	( )		DQ55150



(280024-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の4 AZ0102-0000-01								内 訳 書				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
GX形 ライ		JWWA G121 φ 200		個	11	( )		( )			DQ55200		
GX形 切管用挿しロリク		JWWA G121 φ 100		個	6	( )		( )			DQ60100		
GX形 切管用挿しロリク		JWWA G121 φ 150		個	9	( )		( )			DQ60150		
GX形 切管用挿しロリク		JWWA G121 φ 200		個	6	( )		( )			DQ60200		
GX形-S50形 二受T字管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 100×φ 50		個	1	( )		( )			DSI2050		
S50形 短管2号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)		個	1	( )		( )			DSM2050		
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コゝム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)		組	2	( )		( )			DW03050		
年号表示テープ		JIS C2336 0. 2×50mm		m	1. 5						DX04750		
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	1. 5	( )		( )			E201050		
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	2	( )		( )			E7C1050		

(280024-0)

内 訳 書										種別：			
配水管布設工事 第1号内訳表の5 AZ0102-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
HIVP-TS形	ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠	φ 50	個	1		(		(			E7E1050	
SP 合	フランジ RF10K	高槻市水道部承認 (TWWA)	φ 50× φ 50 メタルインサート	枚	1		(		(			F1E6054	
S50形	ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠	φ 50 (10.0K)	個	1		(		(			H122050	
GX形	ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠	φ 100 (10.0K)	個	1		(		(			H122100	
GX形	ソフトシール仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠	φ 200 (10.0K)	個	1		(		(			H122200	
リフト型	地下式消火栓 (単口)	JWWA B103準拠	φ 75 (RF7.5K) 浅埋 内外面エポキシ	個	1		(		(			H380075	
ボール式	補修弁	JWWA B126準拠	φ 75×200H (RF-GF7.5K) 内外面エポキシ	個	1		(		(			H401077	
鉄蓋 (仕切弁	レシコン桝用)	JWWA B 132準拠	h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	3							HW01011	
消火栓用鉄蓋	丸型 一般用	JWWA B132準拠	H=100 T-25 φ 500	個	1							HW01040	
レシコン桝 (仕切弁等用)	上下部壁	JWWA K 148準拠	H=150	個	3							HW02105	

(280024-0)

配水管布設工事  
第1号内訳表の6  
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
レゾコン枘(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	3				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン枘用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	3				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	3				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	1				HW60120
レゾコンクリート枘 丸型枘一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：30K：ボルトセット 470	組	1				HWA0305/1
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	( )	( )		L401050
ダクタイル鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 200	個	2	( )	( )		DAD3200
合 計		式	1		( )		

(280024-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	750							第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	213							第2号表, SS1000//3	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	226							第3号表, SS1040//3	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	110							第4号表, SX1010//6	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	32							第5号表, SX1010//7	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	68							第6号表, SX1010//5	
残塊処分工	(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	11							第7号表, SX1030//4	
路盤材処分工	(再生クラッシュラン)	D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車		m3	23							第8号表, SX1036//4	
舗装工	(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	226							第9号表, SX1070//5	
試掘工	積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=1.2m B=2m As16.6km廃路盤6.5km 市3号	箇所	1								第10号表, SZ5050//12	

(280024-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の2 AZ0103-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As16.6km廃路盤6.5km 市3号		箇所	1				第11号表, SZ5050//3
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.5m B=1m As16.6km廃路盤6.5km 市3号		箇所	3				第12号表, SZ5050//4
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.4m B=2m As16.6km廃路盤6.5km 市3号		箇所	1				第13号表, SZ5050//5
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.4m B=1m As16.6km廃路盤6.5km 市3号		箇所	1				第14号表, SZ5050//6
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1.5m As16.6km廃路盤6.5km 市3号		箇所	1				第15号表, SZ5050//14
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=0.8m B=1m As16.6km廃路盤6.5km 市3号		箇所	1				第16号表, SZ5050//15
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.8m B=1m As16.6km廃路盤6.5km 市3号		箇所	1				第17号表, SZ5050//10
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	4				第18号表, SX0105//1
仮設材質料賃料		軽量鋼矢板・軽量金属支保工 H=1.5m L=2m 試掘・撤去含む		式	1				T0000//2
残土処分工		D I D 区域内 距離11.9km 0.28BH DT4t		m3	190				第19号表, SX1035//5

(280024-0)

配水管布設工事  
第2号内訳表の3  
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(280024-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の1  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	0.4				第20号表, SS0110//3
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	37.4				第21号表, SS0110//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	102.2				第22号表, SS0110//4
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	234.4				第23号表, SS0110//1
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2				第24号表, SS0140//1
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第25号表, SS0140//3
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	9				第26号表, SS0165//5
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	16				第27号表, SS0165//2
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	20				第28号表, SS0165//6
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	18				第29号表, SS0165//7

(280024-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の2  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ 150mm	口	1				第30号表, SS0165//8
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	46				第31号表, SS0165//3
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	23				第32号表, SS0165//1
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ 200mm	口	1				第33号表, SS0165//4
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	2				第34号表, SS0168//1
G X継手挿口加工工	φ 100 タップンねじ式	口	6				第35号表, SS0175//2
G X継手挿口加工工	φ 150 タップンねじ式	口	9				第36号表, SS0175//3
G X継手挿口加工工	φ 200 タップンねじ式	口	6				第37号表, SS0175//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第38号表, SS0220//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1.5				第39号表, SS0320//1



(280024-0)

内訳書								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
T S継手工		φ 50mm		口	6								第40号表, SS0330//1
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	1								第41号表, SS0460//1
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	1								第42号表, SS0460//3
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 200mm たて型		基	1								第43号表, SS0460//2
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	1								第44号表, SS0520//1
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°		m	0.4								第45号表, SX0200//3
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°		m	37.4								第46号表, SX0200//2
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		150mm 年号標示テープ°		m	102.2								第47号表, SX0200//4
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		200mm 年号標示テープ°		m	234.4								第48号表, SX0200//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	6								第49号表, SX0420//3

(280024-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0104-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	8				第50号表, SX0420//4	
鋳鉄管溝切り加工工		φ150mm G X形/専用工具使用	口	1				第51号表, SX0420//5	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	6				第52号表, SX0420//1	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ450以下(一条)	m	377.2				第53号表, SZ0005//1	
弁室築造工(人力据付)		VP使用	箇所	3				第54号表, SZ0035//1	
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K	箇所	1				第55号表, SZ0052//1	
鋳鉄管切断工		φ200mm (エンジンカッター)	口	1				第56号表, SX0410//1	
鋳鉄管切断工		φ150mm (エンジンカッター)	口	1				第57号表, SX0410//2	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	1				第58号表, SX0411//1	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	1				第59号表, SX0411//2	

(280024-0)

配水管布設工事  
第3号内訳表の5  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(280024-0)

給水工事  
第4号内訳表  
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	3	( )	( )		E201050
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	2	( )	( )		G101025
HI ｼｰﾙ分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 150× φ 50 密着ｺｰ含	組	1	( )	( )		L002155
PP ｼｰﾙ分水栓(分止水栓ｼｰﾙ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200× φ 25 密着ｺｰ含	組	1	( )	( )		L005201
ｼｰﾙ付分水栓(HPPE(JIS)挿し口付)	JWWA B117準拠 φ 150× φ 50	個	1	( )	( )		L015153//1
合 計		式	1		( )		

(280024-0)

給水工事 第5号内訳表の1 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	16				第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8.5				第2号表, SS1000//3	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5				第3号表, SS1040//3	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2				第60号表, SX1010//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	5				第4号表, SX1010//6	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.2				第5号表, SX1010//7	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調碎石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1				第6号表, SX1010//5	
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.2				第7号表, SX1030//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5				第9号表, SX1070//5	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.5				第8号表, SX1036//4	

(280024-0)

給水工事  
第5号内訳表の2  
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D 区域内 距離11.9km 0.28BH DT4t	m3	8				第19号表, SX1035//5
合 計		式	1				

(280024-0)

給水工事 第6号内訳表の1 AZ0204-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	3				第39号表, SS0320//1
ポリエチレン管据付工		φ 25mm	m	2				第61号表, SS0350//1
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	1				第62号表, SS0710//1
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	2				第63号表, SS0710//2
コア取付け工		呼び径 φ 25	箇所	1				第64号表, SS0715//1
コア取付け工		呼び径 φ 50	箇所	2				第65号表, SS0715//2
管明示シート工 (埋設標識シート)		φ 450以下 (一条)	m	5				第53号表, SZ0005//1
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25	m	2				第66号表, SZ0090//1
道路接続工		φ 25 止水栓既設流用	箇所	1	( )	( )		第67号表, SZ3075//1
道路接続工		φ 50 分岐弁無	箇所	1	( )	( )		第68号表, SZ3080//1

(280024-0)

給水工事  
第6号内訳表の2  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
メ-タ-廻り改良工		φ 50(流量調整器有) 土 鉄蓋交換 柵交換		箇所	1		(	)	(	)		第69号表, SZ3060//4	
合	計			式	1				(	)			
									</				



(280024-0)

撤去工事  
第7号内訳表  
AZ0302-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾒﾅｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 150(内面ｺﾒﾅｰﾙ粉体塗装)	組	1	( )	( )		D1N2150
K形 帽(ﾌﾟﾗｸﾞ付)特押ｺﾒﾅｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300(内面ｺﾒﾅｰﾙ粉体塗装)	組	2	( )	( )		D1N2300
RF フﾗﾝｼﾞふた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 75(内面ｺﾒﾅｰﾙ粉体塗装)	個	1	( )	( )		D8K1075
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF形 7.5K	RF+ﾎｰﾙﾄ φ 75 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN02075
合 計		式	1		( )		

(280024-0)

撤去工事  
第8号内訳表の1  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	850				第1号表, SP1D210//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	558				第2号表, SS1000//3
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	377				第3号表, SS1040//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	4				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	470				第5号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	113				第6号表, SX1010//5
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	19				第7号表, SX1030//4
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	38				第8号表, SX1036//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	377				第9号表, SX1070//5
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	380				第18号表, SX0105//1

(280024-0)

撤去工事  
第8号内訳表の2  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材賃料賃料	軽量鋼矢板・軽量金属支保工 H=1.9m L=7m 試掘・撤去含む	式	1				T0000//3
残土処分工	D I D 区域内 距離11.9km 0.28BH DT4t	m3	520				第19号表, SX1035//5
合 計		式	1				

(280024-0)

撤去工事 第9号内訳表の1 AZ0304-0000-01							種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径75mm以下		m	12				第70号表, SS0111//2
铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	19				第71号表, SS0111//3
铸铁管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	6				第72号表, SS0111//1
铸铁管撤去工(機械)		呼び径300mm		m	413				第73号表, SS0111//4
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪		口	1				第74号表, SX0130//1
メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪		口	2				第75号表, SX0130//2
断水確認用サドル設置工 材工共		铸铁管用 φ150×φ20		箇所	1	( )	( )		第76号表, SYKYA15//3
弁室撤去工 仕切弁・バルブ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分11.9kmAs16.6kmCo16.6km		箇所	4				第77号表, SZ1030//4
栓室撤去工 消火栓 真砂土復旧		人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分11.9kmCo16.6km		箇所	1				第78号表, SZ1030//3
枅積直し工		仕切弁(鉄蓋+丸枅+平枅+VP)		箇所	2				第79号表, SZ0085//1

(280024-0)

撤去工事  
第9号内訳表の2  
AZ0304-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第24号表, SS0140//1
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	2				第80号表, SX0410//3
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	1				第57号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	2				第81号表, SX0411//7
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	3				第59号表, SX0411//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	1				第58号表, SX0411//1
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 300mm エンジンカッター	口	82				第82号表, SX0411//8
管貫通部取壊復旧工	φ 200 モルタル1:3 16.6km	箇所	1				第83号表, SZ5030//1
現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	12				第84号表, SZ1070//2
合 計		式	1		( )		

(280024-0)

舗装工事 第10号内訳表 AZ0603-0000-01							種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正		13mm以上17mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	2,040				第85号表, SPZB010//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	2,040				第86号表, SP1D110//2
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	102				第87号表, SX0021//1
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	2,040				第88号表, SXPB110//2
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	108				第89号表, SA0030//4
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	24				第90号表, SA0030//5
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	68				第91号表, SA0030//6
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	86				第1号表, SP1D210//1
合 計				式	1				

(280024-0)

交通管理工  
第11号内訳表  
AZ9304-0000-02

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	211				R4401
合 計		式	1				

(280024-0)

第12号内訳表  
A0001-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	2.54				第142号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	5.09				第143号表, SX9700//1
合 計		式	1				



(280024-0)

第13号内訳表  
A1111-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	30.4				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.1				K6200
合 計		式	1				

第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280024-0)

第2号表  
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第3号表  
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280024-0)

第4号表  
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第93号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第5号表  
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第93号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第6号表  
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第93号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第7号表  
SX1030-0000-04

残塊処分工 (Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16. 6km  
形状 : ダンプトラック4t、2次0. 28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、ダンプトラック4t車 L=16. 6km As塊 DID区域内	m3	1				第94号表, SS1030//10
投棄料 (AS殻)		m3	1				K5644
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



(280024-0)

第8号表  
SX1036-0000-04

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第95号表, SS1030//9
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第9号表  
SX1070-0000-05

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第96号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第97号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第98号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280024-0)

第10号表の1  
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=2m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第99号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.15				第100号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.15				第101号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.6				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.7				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第6号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第10号表の2  
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=2m  
形状 : As16.6km 廢路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280024-0)

第11号表の1  
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第99号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.58				第100号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.58				第101号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.85				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第11号表の2  
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m  
形状 : As16.6km 廢路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280024-0)

第12号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=1m H=1.5m B=1m 形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第99号表, SS1040//6	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//4	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.73				第100号表, SS1000//6	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.73				第101号表, SZ5025//1	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第8号表, SX1036//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.15				第60号表, SX1010//8	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//5	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第102号表, SX1070//6	
諸雑費			式					Z9000	

(280024-0)

第12号表の2  
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.5m B=1m  
形状 : As16.6km 廢路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]



(280024-0)

第13号表の1  
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.4m B=2m  
形状 : As16.6km廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第99号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.35				第100号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.35				第101号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.6				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.1				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第6号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第13号表の2  
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.4m B=2m  
形状 : As16.6km 廢路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280024-0)

第14号表の1  
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.4m B=1m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第99号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.01				第100号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.01				第101号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.58				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第6号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第14号表の2  
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.4m B=1m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280024-0)

第15号表の1  
SZ5050-0000-14

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1.5m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第99号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.08				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.86				第100号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.86				第101号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.28				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第6号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第15号表の2  
SZ5050-0000-14

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1.5m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280024-0)

第16号表の1  
SZ5050-0000-15

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=0.8m B=1m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第99号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第100号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.75				第101号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.6				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第6号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第16号表の2  
SZ5050-0000-15

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=0.8m B=1m  
形状 : As16.6km 磨路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]



(280024-0)

第17号表の1  
SZ5050-0000-10

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第99号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//4
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第100号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.38				第101号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第8号表, SX1036//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第60号表, SX1010//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//5
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第17号表の2  
SZ5050-0000-10

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m  
形状 : As16.6km 廃路盤6.5km 市3号  
備考 :

[illegible]

(280024-0)

第18号表  
SX0105-0000-01

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第103号表, SS0020//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイラット	m	100				第104号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第19号表  
SX1035-0000-05

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離11.9km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.9km 土砂 DID区域内	m3	1				第105号表, SS1030//15
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第20号表  
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 75mm以下  
 形状：  
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								R3200	
普通作業員				人								R0200	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間								第106号表, SM140//1	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			m		10							
単	位	当	り	m		1							

(280024-0)

第21号表  
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第22号表  
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第23号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



(280024-0)

第24号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第25号表  
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第26号表  
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第27号表  
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第28号表  
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第29号表  
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第30号表  
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第31号表  
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ 200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280024-0)

第32号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第33号表  
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第34号表  
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第35号表  
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第36号表  
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第37号表  
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第38号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第39号表  
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



(280024-0)

第40号表  
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第41号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280024-0)

第42号表  
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ50mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280024-0)

第43号表  
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280024-0)

第44号表  
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口  
形状：フランジ継手工控除  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第45号表  
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：50mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第46号表  
SX0200-0000-02

ポ リエチレンスリーフ 被覆工 100m 当り 単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポ リエチレンスリーフ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第47号表  
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



(280024-0)

第48号表  
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第49号表  
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第50号表  
SX0420-0000-04

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第51号表  
SX0420-0000-05

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.018				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第52号表  
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.032				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第53号表  
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第107号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第54号表  
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別：VP使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第55号表  
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第108号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第109号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第110号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第111号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第112号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(280024-0)

第56号表  
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 200mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第57号表  
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第58号表  
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第59号表  
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第60号表  
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第93号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第61号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第62号表  
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第63号表  
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(280024-0)

第64号表  
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第65号表  
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第66号表  
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第67号表  
SZ3075-0000-01

## 道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ25  
形状：止水栓既設流用  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	( )	( )		K404025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	3				第113号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第114号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280024-0)

<div> <div>第68号表の1 SZ3080-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div>種別：φ50 形状：分岐弁無 備考：</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	( )	( )		E201050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	( )	( )		E7E1050
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	2	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	( )	( )		E7G1050
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第39号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	7				第40号表, SS0330//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第114号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000

(280024-0)

第68号表の2  
SZ3080-0000-01

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ50  
形状：分岐弁無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280024-0)

<div> 第69号表の1 SZ3060-0000-04 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ50(流量調整器有) 形状：土 鉄蓋交換 柵交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
給水用高性能ポリエチレン管 直管	PWA001/005 φ 50×5000	本	2	( )	( )		G301050//1
給水用高性能ポリエチレン管 EF両受ベント90°	PWA002/006 φ 50	個	6	( )	( )		G3C1050//4
給水用高性能ポリエチレン管 EF両受ソケット	PWA002/006 φ 50	個	5	( )	( )		G3E1050//4
フランジ付伸縮管 (HPPE(JIS)挿し口付)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	2	( )	( )		G6E6050//4
P(JIS)V管用異種管継手	φ 50	個	1	( )	( )		GME3050//4
青銅製ソケット弁(HPPE(JIS)両挿し口付)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	基	1	( )	( )		H113050//7
甲型止水栓(HPPE(JIS)両挿し口付)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	基	1	( )	( )		H113050//8
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10				第115号表, SS0350//4
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	22				第116号表, SS0360//2
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1				第117号表, SS0360//3

(280024-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表										種別：φ 50(流量調整器有) 形状：土 鉄蓋交換 柵交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ポ リエチレン管切断工		φ 50		口	8					第118号表, SS0457//2	
T S 継手工		φ 50mm		口	1					第40号表, SS0330//1	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	2					第42号表, SS0460//3	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	2					第38号表, SS0220//1	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 50 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1					第119号表, SS0750//3	
ポ リ管保護工		保温チューブ 込み φ 50		m	10					第120号表, SZ0090//2	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	10					第53号表, SZ0005//1	
普通レンガ		210×100×60		個	1					HW60145	
ビニル管 (VU)		φ 50 厚み1.8mm		m	0.2					TZ1560	
モルタル練		普通 混合比1:3		m3	0.07					第121号表, SPZ5020//1	



(280024-0)

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表								種別：φ50(流量調整器有) 形状：土 鉄蓋交換 柵交換 備考：
第69号表の3 SZ3060-0000-04	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.26				第122号表, SP15110//1
	異形棒鋼(SD295A)	径10mm以下	t	0.015				T0070
	ビニル管(VU)	φ75 厚み2.7mm	m	0.3				TZ1560/1
	コンクリートブロック(空洞ブロック)積工	建築用空洞ブロックC種100×190×390	m3	2.2				第123号表, SZ5018//1
	量水器鉄蓋	高槻市水道部承認(TWWA) φ50 1070×835 h=150 小窓付	個	1				HW51050
	鉄蓋(ハーフレシコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	2				HW01013
	レシコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	2				HW02105
	レシコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	2				HW02140
	調整リング(仕切弁鉄蓋レシコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	2				HW04035
	ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	2				HW60111

(280024-0)

第69号表の4  
SZ3060-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ50(流量調整器有)  
形状：土 鉄蓋交換 柵交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.8				HW60120
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	3.2				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	2				第54号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第114号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280024-0)

第70号表  
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第71号表  
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第72号表  
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第73号表  
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第74号表  
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形  
形状：離脱防止押輪  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第75号表  
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形  
形状：離脱防止押輪  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280024-0)

第76号表  
SYKYA15-0000-03

断水確認用サドル設置工 材工共 1箇所当り単価表

種別：鑄鉄管用 φ150×φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PPサドル分水栓(分止水栓ノット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鑄鉄用 φ150×φ20	組	1	( )	( )		L005150//2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第124号表, SS0710//5
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(280024-0)

# 第77号表の1 SZ1030-0000-04 弁室撤去工 仕切弁・ハルフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハルフ処分含  
 形状：仮0km処分11.9kmAs16.6kmCo16.6km  
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	普通作業員			人								R0200	
	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	24							第1号表, SP1D210//1	
	舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18							第125号表, SP1D110//1	
	残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16							第87号表, SX0021//1	
	構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.17							第126号表, SAY0360//2	
	残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.17							第127号表, SX0021//2	
	人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	1.97							第101号表, SZ5025//1	
	残土処分工	D I D区域内 距離11.9km 0.28BH DT4t		m3	1.97							第19号表, SX1035//5	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08							第128号表, SY0124//1	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26							第129号表, SY0124//2	

(280024-0)

第77号表の2  
SZ1030-0000-04

弁室撤去工 仕切弁・ハーフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハーフ処分含  
形状：仮0km処分11.9kmAs16.6kmCo16.6km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第102号表, SX1070//6
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第78号表  
SZ1030-0000-03

栓室撤去工 消火栓 真砂土復旧 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含  
形状：仮0km処分11.9kmCo16.6km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.84				第126号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coがう(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.84				第127号表, SX0021//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・れ質土)	m3	4.82				第101号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離11.9km 0.28BH DT4t	m3	4.82				第19号表, SX1035//5
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	5.7				第130号表, SY0124//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第79号表  
SZ0085-0000-01

枡積直し工 10箇所当り単価表

種別：仕切弁(鉄蓋+丸枡+平枡+VP)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第80号表  
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 300mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第81号表  
SX0411-0000-07

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第82号表  
SX0411-0000-08

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280024-0)

第83号表  
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ200 モルタル1：3  
形状：16.6km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第126号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.48				第131号表, SX1030//11
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.366				第121号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第84号表  
SZ1070-0000-02

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=4km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第132号表, SX9500//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 13mm以上17mm未満  
 形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25  
 備 考 :

第85号表の1  
 SPZB010-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊)	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生粒度調整碎石/RM-25	15.51	J0545	[基準単価]再生クランシャラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	軽油/ハートル給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第85号表の2  
SPZB010-0000-01

## 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 13mm以上17mm未満  
形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25  
備 考 :

[illegible]

第86号表  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.76				
K1	21.93		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.83		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	62.64				
R1	28.07		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.15		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.42		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.6				
Z1	5.6		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第87号表  
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16.6km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第133号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第88号表  
SXPB110-0000-02

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別：50mm プライムコート  
形状：再生密粒度アスコン20mm  
備考：

[illegible]

(280024-0)

第89号表  
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



(280024-0)

第90号表  
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第91号表  
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第92号表  
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280024-0)

第93号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280024-0)

第94号表  
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=16.6km As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第135号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第95号表  
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=6.5km 土砂 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第135号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第96号表  
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280024-0)

第97号表  
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					



(280024-0)

第98号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280024-0)

第99号表  
SS1040-0000-06

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280024-0)

第100号表  
SS1000-0000-06

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第101号表  
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第136号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第137号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第102号表  
SX1070-0000-06

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第138号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第97号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第98号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280024-0)

第103号表  
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第92号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第104号表  
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第105号表  
SS1030-0000-15

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=11.9km 土砂 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第135号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



(280024-0)

第106号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280024-0)

第107号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第108号表  
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280024-0)

第109号表  
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280024-0)

第110号表  
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280024-0)

第111号表  
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280024-0)

第112号表  
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280024-0)

第113号表  
SS0360-0000-01

ポ リ エチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(280024-0)

第114号表  
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第115号表  
SS0350-0000-04

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280024-0)

第116号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第117号表  
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第118号表  
SS0457-0000-02

ポ リ エチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280024-0)

第119号表  
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ50 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280024-0)

第120号表  
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ50	m	10				L501050
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第121号表  
SPZ5020-0000-01

# モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通  
形 式 : 混合比1:3  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1 普通作業員	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					



第122号表  
SP15110-0000-01

## 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 均しコンクリート  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	58.35		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	20.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	6.13		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					

(280024-0)

第123号表  
SZ5018-0000-01

コンクリートブロック(空洞ブロック)積工 1m3当り単価表

種別：建築用空洞ブロックC種100×190×390  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建築用コンクリートブロック	C種 100×190×390	個	13				TZ050
普通セメント	ポルトランド（ハーフ物）	t	0.0131				T0015
コンクリート砂		m3	0.03				T0505
異形棒鋼(SD295A)	径10mm以下	t	0.0037				T0070
建築ブロック工	建築用	人					R9959
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第124号表  
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.89				
K1	1.47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0.42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95.79				
R1	51.83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43.96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2.32				
Z1	2.32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280024-0)

第126号表  
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

[illegible]

(280024-0)

第127号表  
SX0021-0000-02

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16.6km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 18.5km以下	m3	1				第139号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第128号表  
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25  
形状：締固有  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第140号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第129号表  
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25  
形状：締固有  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第140号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



(280024-0)

第130号表  
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 真砂土  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第140号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第131号表  
SX1030-0000-11

残塊処分工 (Coガラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16.6km  
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=16.6km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第141号表, SS1030//31
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5645
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第132号表  
SX9500-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別：運搬距離=4km 1回平均質量=2.6t  
形状：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第106号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第133号表  
SP13L10-0000-01

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:有り 19.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第134号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.35				
K1	0.87		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.13		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.13		QT180	[基準単価]ロータリー賃料/マカダム 10t	MT190
R	9.47				
R1	3.39		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.94		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	1.89		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.67		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	89.18				
Z1	81.56		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666
Z2	7.06		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.47		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第134号表の2  
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)  
備考 :

[illegible]

(280024-0)

第135号表  
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第136号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m<sup>3</sup>当り 単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 :

[illegible]



第137号表  
SP12080-0000-01

人力積込 1m<sup>3</sup>当り単価表

種別：土砂  
形式：  
備考：

[illegible]

(280024-0)

第138号表  
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第139号表  
SP13L10-0000-02

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 18.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼゑル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/ハゑトルゑル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第140号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg		MT4674
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280024-0)

第141号表  
SS1030-0000-31

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状：L=16.6km Co塊(無筋) DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第135号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280024-0)

第142号表  
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状：基地積込→現場→基地取卸  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280024-0)

第143号表  
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし  
形状：12m以内 運搬距離10kmまで  
備考：

[illegible]