

質 疑 応 答 回 答 書

名称：高槻市立如是小学校校舎改修工事

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1		外壁改修工事の高圧洗浄（50Mpa）につきまして粉化物、付着物の撤去であり外壁及び外壁塗材の劣化部除去は対象外でよろしいか。また施工対象は外壁下地調整材にアスベスト含有の部分についても対象としてよろしいか。対象とする場合は下地調整材は除去せず廃水のアスベスト対策も行わないという認識でよろしいか。	高圧洗浄による劣化部除去は対象外です。 下地調整材にアスベストを含有する部分も施工範囲です。 下地調整材を含めて撤去・改修する部分はアスベスト対策が必要と考えています。
2		昨今の世界情勢により資材の調達が難しくなっております。工期の延長等は認められるのでしょうか。	原則、工期延長は認められませんが、契約後の市場変化等により手配が困難となった場合には協議により工期延長等の可否を判断いたします。