

令和 8年度					工 事 番 号 R8-011				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		城南町二丁目地区ほか口径300から100mm配水管耐震化工事							工 事 場 所		高槻市 城南町二丁目ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 300 L=155m DIP φ 100 L=94m 撤去工 L=722m 中詰工 L=40m 既設連絡 一式 舗装復旧工 A=1975㎡													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(280093-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第12号内訳表, A0001//1
		事業損失防止施設費		式	1			
			事業損失防止施設費	式	1			第13号内訳表, A0002//2
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			

(280093-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第14号内訳表, A1111//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(280093-0)

直接工事費集計書

工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

直接工事費集計書								
							工種:	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	()	()	第9号内訳表, AZ0204//1
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0303//1
交通管理工				式				Y90301//2
	交通管理工			式	1			第11号内訳表, AZ9304//1
直接工事費計							()	

(280093-0)

布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	JWWA G121準拠 φ 100 (GF7. 5K)	個	3	()	()		DAM2100
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K	GF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	8	()	()		DN06075
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K	GF+ボルト φ 100 (SUS304)	組	5	()	()		DN06100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	25	()	()		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 300	組	24	()	()		DQ02300
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 300	組	4	()	()		DQ04300
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	5	()	()		DQ55100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 300	個	10	()	()		DQ55300
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	12	()	()		DQ60100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 300	個	13	()	()		DQ60300

(280093-0)

布設工事 第1号内訳表の3 AZ0002-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
年号表示テープ		JIS C2336 0.2×50mm		m	17.1							DX04750	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 30		m.	1.9		()	()		E201030	
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	15.2		()	()		E201050	
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 30		個	4		()	()		E7C1030	
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	14		()	()		E7C1050	
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	1		()	()		E7E1050	
SP 合フレンジ RF7.5K		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 100× φ 30 メタルインサート		枚	1		()	()		F1E5103	
SP 合フレンジ RF7.5K		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 100× φ 50 メタルインサート		枚	4		()	()		F1E5105	
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)		JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)		個	2		()	()		H120100	
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)		JWWA B120準拠 φ 100 (10.0K)		個	4		()	()		H122100	

(280093-0)

布設工事 第1号内訳表の5 AZ0002-0000-01										内訳書										種別： 形状： 備考：																																																	
名					称					規					格					単位					数					量					単					価					金					額					雑					摘					要				
HI					青銅製伸縮継手					雄ねじ					VP-SP					高槻市水道部承認(TWWA)					φ 30					個					1					()					()					L401030									
HI					青銅製伸縮継手					雄ねじ					VP-SP					高槻市水道部承認(TWWA)					φ 50					個					4					()					()					L401050									
K形					受挿し片落管					JIS G5527					φ 150× φ 100(内面 π ホ π シ紛体塗装)					個					1					()					()					D1B1150																			
K形					曲管 45°					JIS G5527					φ 100(内面 π ホ π シ紛体塗装)					個					2					()					()					D1C2100																			
K形					継ぎ輪					JIS G5527					φ 100(内面 π ホ π シ紛体塗装)					個					1					()					()					D1K1100																			
ダクタイル					鋳鉄管 GX形					曲管 45°					JWWA G121					φ 100					個					3					()					()					DAC2100														
ダクタイル					鋳鉄管 GX形					両受曲管 45°					JWWA G121					φ 100					個					4					()					()					DAD2100														
K形					離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含					JIS G5527 付属書準拠					φ 100 ホ π ルト長：GXタイプ					組					5					()					()					DE02100																			
K形					離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含					JIS G5527 付属書準拠					φ 150 ホ π ルト長：GXタイプ					組					10					()					()					DE02150																			
ダクタイル					鋳鉄管 GX形					フランジ付T字管					JWWA G121					φ 100× φ 75(GF7.5K)					個					1					()					()					DAG2100														

(280093-0)

布設工事
第1号内訳表の6
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管	JIS G5526 φ 150×5000 (モルタルライニング)	本	1	()	()		D101150
K形 フランジ 付T字管	JIS G5527 φ 150×φ 75 (GF7.5K) (内面球形粉体塗装)	個	2	()	()		D1G2150
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 150 (内面球形粉体塗装)	個	3	()	()		D1K1150
合 計		式	1		()		

(280093-0)

内訳書								種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	550							第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	279							第2号表, SS1000//2	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	185							第3号表, SS1040//3	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	45							第4号表, SX1010//6	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	220							第5号表, SX1010//5	
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	56							第6号表, SX1010//4	
残塊処分工	(Asガラ掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	8							第7号表, SX1030//3	
基層工	(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	0.9							第8号表, SX1070//6	
舗装工	(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	184							第9号表, SX1070//2	
表層工	(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	0.9							第10号表, SX1070//5	

(280093-0)

布設工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離1.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	2				第11号表, SX1030//6
小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次		m3	22				第12号表, SS1000//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m2	26				第13号表, SS1040//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m3	10				第14号表, SX1010//3
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m3	2				第15号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m3	8				第16号表, SX1010//1
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	1				第17号表, SX1030//13
残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離11.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	19				第18号表, SX1035//15
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.13m3 再生クラッシュラン L=22km		m3	3				第19号表, SX0031//2
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km		m3	15				第20号表, SX0031//1

(280093-0)

内訳書										種別：
布設工事 第2号内訳表の3 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22.9km		m3	4				第21号表, SX0031//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	26				第22号表, SX1070//1	
仮設材質料賃料		アルミ矢板・軽量金属支保工 H=2.2m L=7m 試掘・撤去含む		式	1				T0000//2	
土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン		m	150				第23号表, SX0106//1	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.1m B=2.5m As3.6km廃路盤22km 市3号		箇所	1				第24号表, SZ5050//1	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.2m B=1m As3.6km廃路盤22km 市3号		箇所	1				第25号表, SZ5050//9	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.6m B=1m As3.6km廃路盤22km 市3号		箇所	1				第26号表, SZ5050//3	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As3.6km廃路盤22km 市3号		箇所	1				第27号表, SZ5050//4	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1.4m B=1m As3.6km廃路盤22km 市3号		箇所	1				第28号表, SZ5050//5	
試掘工 積込1次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As3.6km廃路盤22km 市3号		箇所	2				第29号表, SZ5050//6	

(280093-0)

内訳書										種別：
布設工事 第2号内訳表の4 AZ0003-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
試掘工 積込1次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1.3m B=1m As3.6km廃路盤22km 市3号		箇所	1				第30号表, SZ5050//7	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2m H=1m B=1m As1.8km廃路盤22.9km 市3号		箇所	1				第31号表, SZ5050//8	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 9.1km		箇所	1				第32号表, SZ5030//1	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 9.1km		箇所	1				第33号表, SZ5030//8	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 8.5km		箇所	1				第34号表, SZ5030//6	
残土処分工		D I D 区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t		m3	25				第35号表, SX1035//11	
残土処分工		D I D 区域内 距離11.1km 0.28BH DT4t		m3	240				第36号表, SX1035//9	
合 計				式	1					

(280093-0)

布設工事
第3号内訳表の1
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	98.6				第37号表, SS0110//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	3.9				第38号表, SS0110//3
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 300mm	m	154.9				第39号表, SS0110//4
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	9				第40号表, SS0140//1
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	5				第41号表, SS0140//2
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	21				第42号表, SS0165//3
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	25				第43号表, SS0165//4
G X形継手接合工	直管 φ 300mm	口	26				第44号表, SS0165//7
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	24				第45号表, SS0165//8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	4				第46号表, SS0165//9

(280093-0)

内訳書								種別：					
布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
G X継手挿口加工工		φ 100	タッピンねじ式	口	12							第47号表, SS0175//1	
G X継手挿口加工工		φ 300	タッピンねじ式	口	13							第48号表, SS0175//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 30mm	口	1							第49号表, SS0220//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	4							第50号表, SS0220//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	1.9							第51号表, SS0320//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	15.2							第52号表, SS0320//2	
T S継手工		φ 30mm		口	8							第53号表, SS0330//1	
T S継手工		φ 50mm		口	27							第54号表, SS0330//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm	たて型	基	6							第55号表, SS0460//1	
消火栓設置工（人力）		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	5							第56号表, SS0520//1	

(280093-0)

内訳書							種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪		口	10				第67号表, SX0130//4
鋳鉄管溝切り加工工		φ 100mm G X形/専用工具使用		口	4				第68号表, SX0420//5
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	2				第69号表, SX0410//2
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 300mm		口	2				第70号表, SS0136//1
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm		口	1				第71号表, SS0136//2
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	5				第69号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター		口	5				第72号表, SX0411//1
仮ドレン設置工		φ 100 材工共		箇所	2	()	()		第73号表, SZ4055//4
水入れ工 (材料共)		φ 100×50 (既設 φ 150)		箇所	1	()	()		第74号表, SZ9041//2
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 100mm		口	1				第190号表, SS0136//3

(280093-0)

布設工事
第3号内訳表の5
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		()		

(280093-0)

給水管工事 第4号内訳表の1 AZ0102-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 20	m	48	()	()		G101020	
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ 25	m	7	()	()		G101025	
PP 1/2分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100×φ 20 密着コア含	組	5	()	()		L005100	
PP 1/2分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100×φ 25 密着コア含	組	1	()	()		L005101	
PP 1/2分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 300×φ 20 密着コア含	組	15	()	()		L005300	
PP 1/2分水栓(分止水栓ソケット一体型)		JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 300×φ 25 密着コア含	組	1	()	()		L005301	
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ 100×30密着コア含	組	1	()	()		L006102	
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ 100×40密着コア含	組	3	()	()		L006103	
サドル付分水栓鋳鉄用		JWWA B117準拠 φ 300×40密着コア含	組	1	()	()		L006303	
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ 30	個	1	()	()		L413030	

(280093-0)

給水管工事
第4号内訳表の2
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 40	個	4	()	()		L413040
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 30	m	5	()	()		G101030
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 40	m	6	()	()		G101040
合 計		式	1		()		

(280093-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	130					第1号表, SP1D210//1			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	25					第2号表, SS1000//2			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	36					第3号表, SS1040//3			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	12					第4号表, SX1010//6			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	2					第5号表, SX1010//5			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	11					第6号表, SX1010//4			
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	2.4					第12号表, SS1000//1			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	4					第13号表, SS1040//2			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	1					第14号表, SX1010//3			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.2					第15号表, SX1010//2			

(280093-0)

給水管工事 第5号内訳表の2 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	1				第16号表, SX1010//1	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.2				第17号表, SX1030//13	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離1.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	0.4				第11号表, SX1030//6	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	1				第7号表, SX1030//3	
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.13m3 再生クラッシュラン L=22km		m3	0.4				第19号表, SX0031//2	
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km		m3	3				第20号表, SX0031//1	
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22.9km		m3	0.8				第21号表, SX0031//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	4				第22号表, SX1070//1	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	36				第9号表, SX1070//2	
残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離11.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	2				第18号表, SX1035//15	

(280093-0)

給水管工事
第5号内訳表の3
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D 区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t	m3	5				第35号表, SX1035//11
残土処分工	D I D 区域内 距離11.1km 0.28BH DT4t	m3	16				第36号表, SX1035//9
合 計		式	1				

(280093-0)

給水管工事
第6号内訳表の1
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 30mm	口	1							第49号表, SS0220//1	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 40mm	口	4							第75号表, SS0220//5	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	48							第76号表, SS0350//1	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	7							第77号表, SS0350//2	
ポリエチレン管継手工		φ 30mm		口	1							第78号表, SS0360//4	
ポリエチレン管継手工		φ 40mm		口	4							第79号表, SS0360//3	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	5							第80号表, SS0710//4	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300		箇所	15							第81号表, SS0710//1	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	1							第82号表, SS0710//5	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300		箇所	1							第83号表, SS0710//2	

(280093-0)

給水管工事
第6号内訳表の2
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	1							第84号表, SS0710//7	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	3							第85号表, SS0710//6	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300		箇所	1							第86号表, SS0710//3	
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	20							第87号表, SS0715//1	
コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	2							第88号表, SS0715//2	
コア取付け工		呼び径 φ 30		箇所	1							第89号表, SS0715//4	
コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	4							第90号表, SS0715//3	
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	66							第63号表, SZ0005//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	48							第91号表, SZ0090//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	7							第92号表, SZ0090//2	

(280093-0)

給水管工事
第6号内訳表の3
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート	鉄蓋交換	箇所	4		()	()		第93号表, SZ3055//3	
メーター廻り改良工		φ 20 タイル	鉄蓋交換	箇所	1		()	()		第94号表, SZ3055//1	
メーター廻り改良工		φ 25 タイル	鉄蓋交換	箇所	1		()	()		第95号表, SZ3055//2	
道路接続工 (PP)		φ 40		箇所	3		()	()		第96号表, SZ3100//1	
メーター廻り改良工 (PP)		φ 30 土	鉄蓋交換	箇所	1		()	()		第97号表, SZ3090//2	
道路接続工		φ 20 止水栓交換		箇所	1		()	()		第98号表, SZ3075//2	
道路接続工		φ 20 止水栓既設流用		箇所	14		()	()		第99号表, SZ3075//5	
道路接続工		φ 25 止水栓既設流用		箇所	1		()	()		第100号表, SZ3075//6	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm		m	5							第213号表, SS0350//3	
ポリエチレン管据付工		φ 40mm		m	6							第101号表, SS0350//5	

(280093-0)

給水管工事
第6号内訳表の4
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 30	m	5				第214号表, SZ0090//3
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ 40	m	6				第102号表, SZ0090//5
一次側弁設置工	φ 40 コンクリート 青銅製ソフトシル弁	箇所	1	()	()		第103号表, SZ3070//5
合 計		式	1		()		

(280093-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾗｸﾞ付)特押ｺﾒｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300(内面ｺﾒｰﾙｷﾝﾌｧﾆｼｮﾝ体塗装)	組	1	()	()		D1N2300
K形 帽(ﾌﾗｸﾞ付)特押ｺﾒｰﾙ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 400(内面ｺﾒｰﾙｷﾝﾌｧﾆｼｮﾝ体塗装)	組	5	()	()		D1N2400
RF フﾗﾝｼﾞ ｳﾀ	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 100(内面ｺﾒｰﾙｷﾝﾌｧﾆｼｮﾝ体塗装)	個	1	()	()		D8K1100
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ﾎｰﾙﾄ φ 100 (SUS304)	組	1	()	()		DN02100
合 計		式	1		()		

(280093-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1,140				第1号表, SP1D210//1	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	792				第2号表, SS1000//2	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	515				第3号表, SS1040//3	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	700.6				第5号表, SX1010//5	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	153				第6号表, SX1010//4	
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	25				第7号表, SX1030//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	4				第104号表, SX1070//8	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	38				第8号表, SX1070//6	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	488				第9号表, SX1070//2	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	38				第10号表, SX1070//5	

(280093-0)

撤去工事 第8号内訳表の2 AZ0203-0000-01				内訳書				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離1.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	3				第11号表, SX1030//6		
小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次		m3	20				第12号表, SS1000//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m2	15				第13号表, SS1040//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m3	16				第15号表, SX1010//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次		m3	5				第16号表, SX1010//1		
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.8				第17号表, SX1030//13		
残土処分工		現～仮DID内 仮～処DID内 距離11.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	18				第18号表, SX1035//15		
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.13m3 再生クラッシュラン L=22km		m3	2				第19号表, SX0031//2		
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km		m3	46				第20号表, SX0031//1		
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22.9km		m3	5				第21号表, SX0031//3		

(280093-0)

撤去工事 第8号内訳表の3 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械		2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	429				第23号表, SX0106//1	
土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械		2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	7				第105号表, SX0106//3	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 9.1km	箇所	2				第32号表, SZ5030//1	
管貫通部取壊復旧工		φ 100 モルタル1:3 9.1km	箇所	1				第106号表, SZ5030//2	
管貫通部取壊復旧工		φ 150 モルタル1:3 9.1km	箇所	1				第107号表, SZ5030//3	
管貫通部取壊復旧工		φ 200 モルタル1:3 9.1km	箇所	1				第108号表, SZ5030//4	
管貫通部取壊復旧工		φ 75 モルタル1:3 9.1km	箇所	1				第109号表, SZ5030//9	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 8.5km	箇所	1				第34号表, SZ5030//6	
残土処分工		D I D 区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t	m3	59				第35号表, SX1035//11	
残土処分工		D I D 区域内 距離11.1km 0.28BH DT4t	m3	680				第36号表, SX1035//9	

(280093-0)

撤去工事
第8号内訳表の4
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(280093-0)

撤去工事
第9号内訳表の1
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	5				第110号表, SS0111//2
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	3				第111号表, SS0111//3
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	67				第112号表, SS0111//4
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	277				第113号表, SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	362				第114号表, SS0111//5
メカニカル継手工	300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第115号表, SX0130//1
メカニカル継手工	400mm K形 離脱防止押輪	口	5				第116号表, SX0130//2
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	8				第117号表, SS0111//6
中詰用端部処理工	φ 150 材工共	箇所	4	()	()		第118号表, SZ0100//2
中詰充填工	エマルク・車上プレート	式	1				第119号表, SX2203//1

(280093-0)

撤去工事 第9号内訳表の2 AZ0204-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：							
名		称		規		格		単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し				クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊				t	60.8							第120号表, SP1K020//1	
現場発生品及び支給品運搬				3.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊 DID区間：有り				t	60.8							第121号表, SP1K010//2	
フランジ継手工				7.5K 100mm				口	1							第41号表, SS0140//2	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ				人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km				箇所	10							第122号表, SZ1030//1	
栓室撤去工 消火栓				人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km				箇所	5							第123号表, SZ1030//2	
鋳鉄管切断工				φ 400mm (エンジンカッター)				口	5							第124号表, SX0410//3	
鋳鉄管切断工				φ 300mm (エンジンカッター)				口	1							第125号表, SX0410//4	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ				人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮4km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km				箇所	2							第126号表, SZ1030//6	
弁室撤去工 仕切弁・バルブ				人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分10.4kmAs1.8kmCo8.5km				箇所	1							第127号表, SZ1030//4	
栓室撤去工 消火栓				人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分10.4kmAs1.8kmCo8.5km				箇所	2							第128号表, SZ1030//5	

(280093-0)

撤去工事
第9号内訳表の3
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1				第41号表, SS0140//2
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 100mm	口	1				第129号表, SS0136//5
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	13				第72号表, SX0411//1
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	1				第130号表, SX0411//2
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	55				第131号表, SX0411//3
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ400mm エンジンカッター	口	72				第132号表, SX0411//4
合 計		式	1		()		

(280093-0)

舗装工事 第10号内訳表の1 AZ0303-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1,790				第133号表, SP1D110//1
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	1,790				第134号表, SPZB010//1
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離1.8km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	19				第135号表, SX0021//3
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	65				第136号表, SX0021//2
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3.6km 機械積込(小規模土工)		m3	5				第137号表, SX0021//7
表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	108				第138号表, SXPB110//1
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	1,690				第139号表, SXPB110//2
Asガラ廃材運搬		運搬距離3.6km DID区間有り		m3	9				第140号表, SY1765//1
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	226				第1号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	173				第141号表, SA0030//19

(280093-0)

舗装工事 第10号内訳表の2 AZ0303-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	99				第142号表, SA0030//18	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	145				第143号表, SA0030//20	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	67				第144号表, SA0030//21	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	45				第145号表, SA0030//22	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	57				第146号表, SA0030//24	
区画線溶融式設置(実線 幅20cm)		塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6				第147号表, SA0030//23	
区画線工		青矢羽根マーク Bタイプ 昼間作業 溶融式 供用区間 排水性舗装有	m	32				T0001//4	
区画線工		自転車記号 昼間「作業 供用区間 排水性舗装有	箇所	2				T0001//5	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	177				第148号表, SP1D010//1	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上		ポーラスアスファルト混合物(20) 50mm 導水パイプ無し	m2	177				第149号表, SPZB210//1	

(280093-0)

舗装工事
第10号内訳表の3
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-501 制約無 夜間無		m2	131								第150号表, SA0370//3
合 計				式	1								

(280093-0)

交通管理工
第11号内訳表
AZ9304-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	311				R4401
合 計		式	1				

(280093-0)

第12号内訳表
A0001-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.56				第258号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	1.12				第259号表, SX9700//1
路面切削機運搬費	往復	回	1				第260号表, S9999//1
合 計		式	1				

(280093-0)

第13号内訳表
A0002-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水処分工	DID区域内 運搬距離7km以下	m3	0.1				第261号表, S0001//5
合 計		式	1				

(280093-0)

第14号内訳表
A1111-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	60.1				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.7				K6200
合 計		式	1				

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

第1号表
SP1D210-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第2号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第3号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280093-0)

第4号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
クワ運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第5号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
クワッシャー運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第6号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
クンパ 運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第7号表
SX1030-0000-03

残塊処分工 (Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.6km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.6km As塊 DID区域内	m3	1				第153号表, SS1030//12
投棄料 (AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第8号表
SX1070-0000-06

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第154号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第155号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第156号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280093-0)

第9号表
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第157号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第155号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第156号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280093-0)

第10号表
SX1070-0000-05

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第157号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第155号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第156号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280093-0)

第11号表
SX1030-0000-06

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離1.8km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	1				第158号表, SS1030//26
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第12号表
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第13号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280093-0)

第14号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
タンパ 運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第15号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
クワッシャー運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第16号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
タンパ 運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第17号表
SX1030-0000-13

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.6km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.6km As塊 DID区域内	m3	1				第160号表, SS1030//40
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第18号表
SX1035-0000-15

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : 現~仮DID内 仮~処DID内 距離11.1km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第161号表, SS1030//4
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第162号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=7.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第163号表, SS1030//25
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第19号表
SX0031-0000-02

路盤材運搬工 1m3当り 単価表

種別：バックホウ 山積0.13m3 再生クワッシャー
形状：L=22km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	1				第164号表, SP12020//2
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第20号表
SX0031-0000-01

路盤材運搬工 1m3当り単価表

種別：バックホウ 山積0.28m3 再生クワッシャー
形状：L=22km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1				第165号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第21号表
SX0031-0000-03

路盤材運搬工 1m3当り 単価表

種別：バックホウ 山積0.28m3 再生クワッシャー
形状：L=22.9km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1				第165号表, SP12020//1
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5737
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第22号表
SX1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第166号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第155号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第156号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280093-0)

第23号表
SX0106-0000-01

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第167号表, SS0025//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイラット	m	100				第168号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第24号表の1 SZ5050-0000-01								種別 : L=1m H=1.1m B=2.5m 形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.5				第169号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.13				第7号表, SX1030//3		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.31				第170号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.31				第171号表, SZ5025//1		
路盤材運搬工	バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km	m3	0.25				第20号表, SX0031//1		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.88				第172号表, SX1010//10		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.75				第6号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.5				第22号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(280093-0)

第24号表の2
SZ5050-0000-01

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.1m B=2.5m
 形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
 備考 :

[illegible]

(280093-0)

第25号表の1 SZ5050-0000-09								種別 : L=1m H=1.2m B=1m 形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第169号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//3		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.58				第170号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.58				第171号表, SZ5025//1		
路盤材運搬工	バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km	m3	0.1				第20号表, SX0031//1		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.85				第172号表, SX1010//10		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第22号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(280093-0)

第25号表の2
SZ5050-0000-09

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第26号表の1 SZ5050-0000-03								種別 : L=1m H=1.6m B=1m 形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第169号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//3		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.78				第170号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.78				第171号表, SZ5025//1		
路盤材運搬工	バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km	m3	0.1				第20号表, SX0031//1		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.25				第172号表, SX1010//10		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第22号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(280093-0)

第26号表の2
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.6m B=1m
形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第27号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第169号表, SS1040//5	
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第7号表, SX1030//3	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第170号表, SS1000//4	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第171号表, SZ5025//1	
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km	m3	0.1				第20号表, SX0031//1	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.65				第172号表, SX1010//10	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第6号表, SX1010//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第22号表, SX1070//1	
諸雑費			式					Z9000	

(280093-0)

第27号表の2
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第28号表の1
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.4m B=1m
形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第169号表, SS1040//5
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第7号表, SX1030//3
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.35				第170号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.35				第171号表, SZ5025//1
路盤材運搬工	バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22km	m3	0.2				第20号表, SX0031//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.1				第172号表, SX1010//10
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第6号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第22号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(280093-0)

第28号表の2
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1.4m B=1m
形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第29号表の1 SZ5050-0000-06								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4			第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第173号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.05			第17号表, SX1030//13		
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.48			第174号表, SS1000//6		
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.48			第171号表, SZ5025//1		
路盤材運搬工		バックホウ 山積0.13m3 再生クラッシュラン L=22km	m3	0.1			第19号表, SX0031//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.65			第175号表, SX1010//12		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.3			第16号表, SX1010//1		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1			第22号表, SX1070//1		
諸雑費			式				Z9000		

(280093-0)

第29号表の2
SZ5050-0000-06

試掘工 積込1次0.13m³、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第30号表の1 SZ5050-0000-07								種別 : L=1m H=1.3m B=1m 形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号 備考 :	
試掘工 積込1次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	1				第173号表, SS1040//7		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.05				第17号表, SX1030//13		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.63				第174号表, SS1000//6		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.63				第171号表, SZ5025//1		
路盤材運搬工	バックホウ 山積0.13m3 再生クラッシュラン L=22km	m3	0.1				第19号表, SX0031//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m3	0.95				第175号表, SX1010//12		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m3	0.3				第16号表, SX1010//1		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第22号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(280093-0)

第30号表の2
SZ5050-0000-07

試掘工 積込1次0.13m³、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.3m B=1m
形状 : As3.6km廃路盤22km 市3号
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第31号表の1 SZ5050-0000-08								種別 : L=2m H=1m B=1m 形状 : As1.8km廃路盤22.9km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2				第169号表, SS1040//5		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離1.8km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.1				第11号表, SX1030//6		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.95				第170号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.95				第171号表, SZ5025//1		
路盤材運搬工	バックホウ 山積0.28m3 再生クラッシュラン L=22.9km	m3	0.2				第21号表, SX0031//3		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.3				第172号表, SX1010//10		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6				第6号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第22号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(280093-0)

第31号表の2
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2m H=1m B=1m
形状 : As1.8km 廢路盤22.9km 市3号
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第32号表
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第177号表, SX1030//10
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第178号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第33号表
SZ5030-0000-08

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.18				第179号表, SX1030//7
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第178号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第34号表
SZ5030-0000-06

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ50以下 モルタル1:3
形状：8.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離8.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第180号表, SX1030//12
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.174				第178号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第35号表
SX1035-0000-11

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.4km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10.4km 土砂 DID区域内	m3	1				第181号表, SS1030//27
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第36号表
SX1035-0000-09

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離11.1km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第182号表, SS1030//23
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第37号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第38号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第39号表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第40号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第41号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第42号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第43号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第44号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第45号表
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第46号表
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第47号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第48号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第49号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第50号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第51号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第52号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第53号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第54号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第55号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(280093-0)

第56号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第57号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第58号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第59号表
SX0200-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第60号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第61号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工
 1口当り単価表

種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 300mm	日					MZ0360/5
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.048				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第62号表
SX0420-0000-04

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 300mm G X形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 300mm	日					MZ0360/5
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.034				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第63号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第184号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第64号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別：VP使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第65号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レゾコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：50K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第185号表, SS0900//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第186号表, SS0904//1
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第187号表, SS0904//2
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第188号表, SS0904//3
レゾコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第189号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第66号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第67号表
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第68号表
SX0420-0000-05

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第69号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第70号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第71号表
SS0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第72号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第73号表
SZ4055-0000-04

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第66号表, SX0130//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第52号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	8				第54号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第50号表, SS0220//2
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第190号表, SS0136//3
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第191号表, SZ4045//3
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第192号表, SZ4050//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第74号表
SZ9041-0000-02

水入れ工（材料共） 1箇所当り単価表

種別：φ100×50（既設φ150）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮トレンチ設置工	φ100 材工共	箇所	1	()	()		第193号表, SZ4055//5
HIサトル分水栓(伸縮継手一体型)	鑄鉄管用 φ150×φ50	箇所	1	()	()		第194号表, SYKYA10//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第75号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第76号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第77号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第78号表
SS0360-0000-04

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 1口 当 り 単 価 表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第79号表
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第80号表
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第81号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ300
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第82号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第83号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ300
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第84号表
SS0710-0000-07

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ30
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第85号表
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ40
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第86号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ40
形状：本管呼び径鋳鉄管φ300
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第87号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第88号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第89号表
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第90号表
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径 φ 40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第91号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第92号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

<div> <div>第93号表の1 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ 20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ 20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ 20	個	1				HW41020

(280093-0)

第93号表の2 SZ3055-0000-03										メーター廻り改良工 1箇所当り単価表			種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要			
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用		箇所	1						DX04764			
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	1						第76号表, SS0350//1			
ポリ管保護工		保温チューブ込み φ 20		m	1						第91号表, SZ0090//1			
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	3						第195号表, SS0360//1			
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0.5						第196号表, SS0320//3			
T S継手工		φ 20mm		口	6						第197号表, SS0330//3			
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1						第198号表, SS0220//3			
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1						第199号表, SS0750//1			
引込位置明示工		釘		箇所	1						第200号表, SZ0075//1			
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3.4						第201号表, SP1D210//2			

(280093-0)

第93号表の3
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第202号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第171号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第203号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第179号表, SX1030//7
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離11.1km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第18号表, SX1035//15
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第178号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第204号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

<div> <div>第94号表の1 SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(280093-0)

第94号表の2 SZ3055-0000-01										メーター廻り改良工 1箇所当り単価表				種別：φ 20 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
引込位置明示釘		高槻市水道部承認 (TWWA) 30×5. 5d コンクリート用		箇所	1						DX04764				
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	1						第76号表, SS0350//1				
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	1						第91号表, SZ0090//1				
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	3						第195号表, SS0360//1				
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0. 5						第196号表, SS0320//3				
T S 継手工		φ 20mm		口	6						第197号表, SS0330//3				
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1						第198号表, SS0220//3				
量水器取付工 (ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1						第199号表, SS0750//1				
引込位置明示工		釘		箇所	1						第200号表, SZ0075//1				
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3. 4						第201号表, SP1D210//2				

(280093-0)

第94号表の3
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第202号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第171号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第203号表, SY0124//1
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第179号表, SX1030//7
残土処分工	D I D 区域内 距離11.1km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第205号表, SX1035//14
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第206号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第95号表の1
SZ3055-0000-02

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(280093-0)

第95号表の2 SZ3055-0000-02										メーター廻り改良工 1箇所当り単価表				種別：φ 25 形状：タイル 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用		箇所	1						DX04764				
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	1						第77号表, SS0350//2				
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	1						第92号表, SZ0090//2				
ポリエチレン管継手工		φ 25mm		口	3						第207号表, SS0360//2				
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m	0.5						第208号表, SS0320//4				
T S 継手工		φ 25mm		口	6						第209号表, SS0330//4				
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	1						第210号表, SS0220//4				
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1						第211号表, SS0750//2				
引込位置明示工		釘		箇所	1						第200号表, SZ0075//1				
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3.4						第201号表, SP1D210//2				

(280093-0)

第95号表の3
SZ3055-0000-02

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：タイル 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第202号表, SAY0360//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第171号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第203号表, SY0124//1
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第179号表, SX1030//7
残土処分工	D I D 区域内 距離11.1km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第205号表, SX1035//14
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第206号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第96号表
SZ3100-0000-01

道路接続工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ40 金属継手	個	1	()	()		G2E4040
分水栓閉栓キャップ 仮設	φ40	個	1	()	()		K404040
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ40mm	口	3				第79号表, SS0360//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ40 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第212号表, SS0750//4
引込位置明示工	釘	箇所	1				第200号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第97号表の1
SZ3090-0000-02

メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ30	m	1	()	()		G101030
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ30 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102130
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ30	個	1	()	()		L413030
MT 青銅製伸縮継手 MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ30 メーター用	個	1	()	()		L407030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	1	()	()		E7E1030
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ30	m.	1	()	()		E201030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ30	個	2	()	()		E7C1030
普通レナ	210×100×60	個	9				HW60145
PP継手 エルボ90°	WSA B 011 φ30	個	2	()	()		G2F7130
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ30・φ40	個	1				HW41030

(280093-0)

第97号表の2
SZ3090-0000-02

メーター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ30mm	m	1				第213号表, SS0350//3
ポリ管保護工	保温チューブ込み φ30	m	1				第214号表, SZ0090//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ30mm	m	0.5				第51号表, SS0320//1
T S継手工	φ30mm	口	6				第53号表, SS0330//1
ポリエチレン管継手工	φ30mm	口	5				第78号表, SS0360//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ30mm	口	1				第49号表, SS0220//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ30 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第215号表, SS0750//5
引込位置明示工	釘	箇所	1				第200号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)	m3	0.2				第171号表, SZ5025//1

(280093-0)

第97号表の3
SZ3090-0000-02

メ-ター廻り改良工(PP) 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第203号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離10.4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第216号表, SX1035//16
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第98号表
SZ3075-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第195号表, SS0360//1
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第217号表, SS0750//3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第198号表, SS0220//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第200号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第99号表
SZ3075-0000-05

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第195号表, SS0360//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第200号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

<div> <div>第100号表 SZ3075-0000-06</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ25 形状：止水栓既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	()	()		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	()	()		K404025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	3				第207号表, SS0360//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第200号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第101号表
SS0350-0000-05

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第102号表
SZ0090-0000-05

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ 込み φ 40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ 40	m	10				L501040
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第103号表の1
SZ3070-0000-05

一次側弁設置工 1箇所当り単価表

種別：φ40
形状：コンクリート 青銅製ソフトシル弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ40	m	2.5	()	()		G101040
PP継手 ビニル管用伸縮継手 PP-VP	JWWA B116 φ40 金属継手	個	1	()	()		G2E4040
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ40	個	4	()	()		G2F7140
PP継手 ソケット	JWWA B116 φ40 金属継手	個	2	()	()		G2E1040
PP継手 雄ねじ付ソケット SP-PP	JWWA B116 φ40 金属継手	個	2	()	()		G2E2040
SP 青銅ソフトシル弁(7.5K)	高槻市水道部承認(TWWA) φ40	個	1	()	()		H150040
弁類鉄蓋 バルブ用	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01010
ビコン柵(φ30・φ40ノターまわり用)底版	市規格品	個	1				HW02150
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ250	m	0.1				HW60120
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	2.5				DX04750

(280093-0)

第103号表の2
SZ3070-0000-05

一次側弁設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 40
形状：コンクリート 青銅製ソフトシル弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	2.5				第218号表, SS0320//5
ポリエチレン管継手工	φ 40mm	口	13				第79号表, SS0360//3
T S 継手工	φ 40mm	口	1				第219号表, SS0330//5
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2				第75号表, SS0220//5
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第64号表, SZ0035//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第200号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.4				第201号表, SP1D210//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.06				第202号表, SAY0360//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラウ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第12号表, SS1000//1

(280093-0)

第103号表の3
SZ3070-0000-05

一次側弁設置工 1箇所当り単価表

種別：φ40
形状：コンクリート 青銅製ソフトシル弁
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6				第14号表, SX1010//3
残塊処分工(コブ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.06				第220号表, SX1030//8
残土処分工	D I D 区域内 距離11.1km 0.13BH DT2t	m3	0.6				第205号表, SX1035//14
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.06				第178号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1.1				第204号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第104号表
SX1070-0000-08

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.544				第157号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ローリ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				15	第155号表, SM091//1
振動コンパクト運転	前進型 40～60kg	日				15	第156号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(280093-0)

第105号表
SX0106-0000-03

土留工（アルミ矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：2.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレーン	m	100				第221号表, SS0025//3
支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイラット	m	100				第222号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第106号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ100 モルタル1：3
形状：9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.18				第177号表, SX1030//10
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.157				第178号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第107号表
SZ5030-0000-03

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ150 モルタル1：3
形状：9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.48				第177号表, SX1030//10
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.412				第178号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第108号表
SZ5030-0000-04

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ200 モルタル1：3
形状：9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.48				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.48				第177号表, SX1030//10
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.366				第178号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第109号表
SZ5030-0000-09

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ75 モルタル1:3
形状：9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離9.1km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.18				第179号表, SX1030//7
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.167				第178号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第110号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第111号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第112号表
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第113号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第114号表
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第115号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り 単価表

種別 : 300mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第116号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第117号表
SS0111-0000-06

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第183号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第118号表
SZ0100-0000-02

中詰用端部処理工 1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第67号表, SX0130//4
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第52号表, SS0320//2
中詰用端部処理材料	φ 150 (帽、ハズルブ、配管材料)	式	1	()	()		第223号表, SZ2010//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第119号表
SX2203-0000-01

中詰充填工 1式当り単価表

種別：エアミル・車上プラント
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
充填工 m3当り	管閉塞 エアミル	m3	0.7				第224号表, SX2200//2
充填設備据付撤去工		箇所	1				第225号表, S90001//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第120号表
SP1K020-0000-01

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 1 t 当り単価表

種 別 : クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.23				
K1	17.23		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.98				
R1	39.73		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	38.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.79				
Z1	3.79		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第121号表
SP1K010-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種 別 : 3.0km以下 クレーン装置付トラック4～4.5t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.3				
K1	17.3		Q0448 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		M0448
R	78.9				
R1	39.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	39.03		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	3.8				
Z1	3.8		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第122号表の1 SZ1030-0000-01 弁室撤去工 仕切弁・ハルフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハルフ処分含
 形状：仮0km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第226号表, SP1D110//2
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離3.6km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第136号表, SX0021//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離9.1km 機械積込	m3	0.17				第227号表, SX0021//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)	m3	1.97				第171号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離11.1km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第36号表, SX1035//9
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第228号表, SY0124//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第229号表, SY0124//3

(280093-0)

第122号表の2
SZ1030-0000-01

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第22号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第123号表の1 SZ1030-0000-02										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表				種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
普通作業員				人							R0200				
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第226号表, SP1D110//2				
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4						第136号表, SX0021//2				
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84						第176号表, SAY0360//2				
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離9.1km 機械積込		m3	0.84						第227号表, SX0021//4				
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)		m3	4.78						第171号表, SZ5025//1				
残土処分工		D I D 区域内 距離11.1km 0.28BH DT4t		m3	4.78						第36号表, SX1035//9				
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3						第228号表, SY0124//2				
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5						第229号表, SY0124//3				

(280093-0)

第123号表の2
SZ1030-0000-02

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第22号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第124号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 400mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第125号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 300mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第126号表の1 SZ1030-0000-06 弁室撤去工 仕切弁・ハーフ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハーフ処分含 形状：仮4km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第226号表, SP1D110//2
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離3.6km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第136号表, SX0021//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第176号表, SAY0360//2
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離9.1km 機械積込	m3	0.17				第227号表, SX0021//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)	m3	1.97				第171号表, SZ5025//1
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離11.1km 0.13BH DT2t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	1.97				第230号表, SX1035//20
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第228号表, SY0124//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第229号表, SY0124//3

(280093-0)

第126号表の2
SZ1030-0000-06

弁室撤去工 仕切弁・ハーフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハーフ処分含
形状：仮4km処分11.1kmAs3.6kmCo9.1km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第22号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第127号表の1 SZ1030-0000-04 弁室撤去工 仕切弁・ハルフ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・ハルフ処分含
 形状：仮0km処分10.4kmAs1.8kmCo8.5km
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	普通作業員			人								R0200	
	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	24							第1号表, SP1D210//1	
	舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	3.18							第226号表, SP1D110//2	
	残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離1.8km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.16							第135号表, SX0021//3	
	構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.17							第176号表, SAY0360//2	
	残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離8.5km 機械積込		m3	0.17							第231号表, SX0021//5	
	人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	1.97							第171号表, SZ5025//1	
	残土処分工	D I D区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t		m3	1.97							第35号表, SX1035//11	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.08							第228号表, SY0124//2	
	埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	1.26							第229号表, SY0124//3	

(280093-0)

第127号表の2
SZ1030-0000-04

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分10.4kmAs1.8kmCo8.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第22号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第128号表の1 SZ1030-0000-05										種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分10.4kmAs1.8kmCo8.5km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人						R0200	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40					第1号表, SP1D210//1	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04					第226号表, SP1D110//2	
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離1.8km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4					第135号表, SX0021//3	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84					第176号表, SAY0360//2	
残塊処分工(Coがら(無筋))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離8.5km 機械積込		m3	0.84					第231号表, SX0021//5	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性質土)		m3	4.78					第171号表, SZ5025//1	
残土処分工		D I D 区域内 距離10.4km 0.28BH DT4t		m3	4.78					第35号表, SX1035//11	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3					第228号表, SY0124//2	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5					第229号表, SY0124//3	

(280093-0)

第128号表の2
SZ1030-0000-05

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分10.4kmAs1.8kmCo8.5km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第22号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第129号表
SS0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第130号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第131号表
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第132号表
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管400mm以上1000mm以下用	日					MZ0240/4
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第133号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/クローラ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第134号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第134号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整碎石 RM-25
備 考 :

[illegible]

(280093-0)

第135号表
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離1.8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第232号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表
SX0021-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.6km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 6.0km以下	m3	1				第233号表, SP13L10//2
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第137号表
SX0021-0000-07

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3. 6km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 4. 5km以下	m3	1				第234号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第138号表
SXPB110-0000-01

表層(車道・路肩部)機械 1.4m以上3.0m以下 1m2当り単価表

種別 : 50mm プ° ライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(280093-0)

第139号表
SXPB110-0000-02

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り 単価表

種別：50mm プライムコート
形状：再生密粒度アスコン20mm
備考：

[illegible]

(280093-0)

第140号表
SY1765-0000-01

Asガラ廃材運搬

1m3当り単価表

種別：運搬距離3.6km
形状：DID区間有り
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬(路面切削)	DID有り 4.0km以下	m3	1				第237号表, SP1D020//1
投棄料(AS切削殻)		m3	1				K5647/1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第141号表
SA0030-0000-19

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第142号表
SA0030-0000-18

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第143号表
SA0030-0000-20

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第144号表
SA0030-0000-21

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第145号表
SA0030-0000-22

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第146号表
SA0030-0000-24

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装有 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	2,550			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	111			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第147号表
SA0030-0000-23

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装有 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,140			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	54			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第148号表
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	50.96				
K1	31.42		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出カス対策型3次	M2237
K2	6.34		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	37.49				
R1	13.27		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	4.02		U4000	[基準単価] 土木一般世話役	R4000
R3	3.75		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R4	3.67		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
Z	11.55				
Z1	8.56		J0710	[基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第149号表の1
SPZB210-0000-01

排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : ポーラスアスファルト混合物(20)
形 式 : 50mm 導水パイプ無し
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.85				
K1	1.22		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026N
K2	0.2		QT1825/5	[基準単価]タイヤローラ賃料/13～14 t	MT1860/5
K3	0.15		QT180	[基準単価]ロータリー賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.55				
R1	4.57		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.6		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.54		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.93		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	85.6				
Z1	82.49		J0698	[基準単価]ポーラスアスコン(13)	T0698/5
Z2	2.52		J0776	[基準単価]アスファルト乳剤/PKR-T タックコート用(ゴム入り)	T0776
Z3	0.5		J0710	[基準単価]軽油/バトリール給油	T0710

第149号表の2
SPZB210-0000-01

排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : ホーラスアスファルト混合物(20)
形 式 : 50mm 導水パイプ無し
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

(280093-0)

第150号表
SA0370-0000-03

樹脂系すべり止め舗装工 10m2当り単価表

種別：RPN-501
形状：制約無 夜間無
備考：

[illegible]

(280093-0)

第151号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280093-0)

第152号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第153号表
SS1030-0000-12

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=3.6km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第238号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第154号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280093-0)

第155号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第156号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタンド渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第157号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

[illegible]

(280093-0)

第158号表
SS1030-0000-26

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=1.8km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第238号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第159号表
SM020-0000-03

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第160号表
SS1030-0000-40

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=3.6km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第161号表
SS1030-0000-04

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第162号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.39				
K1 バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	42.39		Q0176/30 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	38.74				
R1 運転手(特殊)	38.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	18.87				
Z1 軽油/ハートル給油	18.87		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第163号表
SS1030-0000-25

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状：L=7.1km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好	日					第240号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第164号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
形 式 : DID有り 24.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第165号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID有り 27.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第166号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280093-0)

第167号表
SS0025-0000-01

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第241号表, SM025//2
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第168号表
SX0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第169号表
SS1040-0000-05

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280093-0)

第170号表
SS1000-0000-04

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第171号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床堀(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第242号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第243号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第172号表
SX1010-0000-10

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第151号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第173号表
SS1040-0000-07

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(280093-0)

第174号表
SS1000-0000-06

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第175号表
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第159号表, SM020//3
クワ 運転	60～80kg	日					第152号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第176号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(280093-0)

第177号表
SX1030-0000-10

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離9.1km
形状 : ダンプトラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.1km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第244号表, SS1030//33
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第178号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	82.04				
R1 普通作業員	54.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.46		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	17.96				
Z1 普通セメント/大口/ポルトランド (袋物)	12.48		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種 (袋物)		T0010
Z2 コンクリート砂	5.48		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第179号表
SX1030-0000-07

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離9.1km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.1km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第245号表, SS1030//28
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第180号表
SX1030-0000-12

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8. 5km
形状 : ダンプトラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、ダンプトラック4t車 L=8. 5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第246号表, SS1030//35
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第181号表
SS1030-0000-27

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=10.4km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第238号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第182号表
SS1030-0000-23

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=11.1km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日					第238号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第183号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ トロ ー ル 給 油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(280093-0)

第184号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第185号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280093-0)

第186号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280093-0)

第187号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280093-0)

第188号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280093-0)

第189号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(280093-0)

第190号表
SS0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形(普通継手) 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第191号表
SZ4045-0000-03

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ボール粉体塗装) ボルト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(280093-0)

第192号表
SZ4050-0000-03

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(280093-0)

第193号表
SZ4055-0000-05

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第66号表, SX0130//3
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第52号表, SS0320//2
T S継手工	φ 50mm	口	8				第54号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第50号表, SS0220//2
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第190号表, SS0136//3
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第247号表, SZ4045//4
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第248号表, SZ4050//4
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第194号表
SYKYA10-0000-02

HIサトル分水栓(伸縮継手一体型) 1箇所当り単価表

種別 : 鋳鉄管用 φ 150×φ 50
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 150×φ 50 密着コア含	組	1	()	()		L002155//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1				第249号表, SS0710//8
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(280093-0)

第195号表
SS0360-0000-01

ポ リ エチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第196号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第197号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第198号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第199号表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第200号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第201号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第202号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m³当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

[illegible]

(280093-0)

第203号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第250号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第204号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280093-0)

第205号表
SX1035-0000-14

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離11.1km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第251号表, SS1030//29
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第206号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280093-0)

第207号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第208号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第209号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第210号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第211号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第212号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ40 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第213号表
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第214号表
SZ0090-0000-03

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ込み φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ30	m	10				L501030
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第215号表
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ30 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第216号表
SX1035-0000-16

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離10.4km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.4km 土砂 DID区域内	m3	1				第252号表, SS1030//31
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第217号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(280093-0)

第218号表
SS0320-0000-05

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第219号表
SS0330-0000-05

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(280093-0)

第220号表
SX1030-0000-08

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離9.1km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.1km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第245号表, SS1030//28
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第221号表
SS0025-0000-03

アルミ矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第241号表, SM025//2
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第222号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(280093-0)

第223号表
SZ2010-0000-02

中詰用端部処理材料 1式当り単価表

種別：φ150
形状：(帽、ハーフ、配管材料)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押ロム輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面エポキシ粉体塗装)	組	1	()	()		D1N2150
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
HIVP-TS形 ハーフソケット 仮設	JIS K6743 φ50	個	3	()	()		K2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ	JIS K6743 φ50	個	2	()	()		E2C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(280093-0)

第224号表
SX2200-0000-02

充填工 m3当り 20m3当り 単価表

種別：管閉塞
形状：エアミル
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
充填材料費	エアミル	m3	20				第253号表, SX2205//1
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式	200リットル／分	日				1	M1306
グラウトミキサ 損料 並列 2 槽式	300リットル×2	日				1	M1328
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日					第254号表, SM335//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第225号表
S90001-0000-01

充填設備据付撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：実P-189～191

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	日					第255号表, SM145//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第226号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	44. 1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第227号表
SX0021-0000-04

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離9.1km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10.9km以下	m3	1				第256号表, SP13L10//3
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第228号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第250号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第229号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り 単価表

種別：再生粒調碎石RM-25
形状：締固有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第250号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第230号表
SX1035-0000-20

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : 現~仮DID内 仮~処DID内 距離11.1km
形状 : 0.13BH DT2t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第161号表, SS1030//4
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第162号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=7.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第257号表, SS1030//39
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第231号表
SX0021-0000-05

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離8. 5km
形状 : 機械積込
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10. 9km以下	m3	1				第256号表, SP13L10//3
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5660
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第232号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 3.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第233号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 6.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第234号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:有り 4.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級	M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第235号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 62				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 04	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t	0. 21	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 19	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	14. 97				
R1	普通作業員	5. 11	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊)	3. 49	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員	3. 41	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	1. 24	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	83. 41				
Z1	再生密粒度アスコン/2t車/20 ストレート60～80	76. 32	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2
Z2	アスファルト乳剤/PK3 フライムコート用	6. 78	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ハートル給油	0. 28	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710

第235号表の2
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第236号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第236号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第237号表
SP1D020-0000-01

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 4.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第238号表
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第239号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第240号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第241号表
SM025-0000-02

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第242号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合 計						
	単 位 当 り						

第243号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

(280093-0)

第244号表
SS1030-0000-33

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=9.1km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第238号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第245号表
SS1030-0000-28

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=9.1km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第246号表
SS1030-0000-35

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状：L=8.5km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第238号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第247号表
SZ4045-0000-04

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブランク付)特押コルムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ボール粉体塗装) ボルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(280093-0)

第248号表
SZ4050-0000-04

仮ドレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(280093-0)

第249号表
SS0710-0000-08

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第250号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価]タンパ 及びランマ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第251号表
SS1030-0000-29

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=11.1km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第252号表
SS1030-0000-31

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=10.4km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第253号表
SX2205-0000-01

充填材料費 1m3当り単価表

種別 : エア-ミル
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高炉セメント	大口 B種(袋物)	t	0.44				T0020
起泡材	混和量 C×0.5	k g	3.1				TZ1145
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第254号表
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表

種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva
形状：排出ガス対策型(1次)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	パトロール給油	リットル	41				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日					M4738
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(280093-0)

第255号表
SM145-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ ト ロ ー ル 給 油	リットル	33				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第256号表
SP13L10-0000-03

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 10.9km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.77				
K1	40.77		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	44.82				
R1	44.82		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.41				
Z1	14.41		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(280093-0)

第257号表
SS1030-0000-39

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=7.1km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第258号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280093-0)

第259号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離 1 0 kmまで
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(280093-0)

第260号表
S9999-0000-01

路面切削機運搬費 1回当り単価表

種別：
形状：往復
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2. 0m	回	2				第262号表, SD9110//1
運搬中の損料		式	2				T11111//1
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(280093-0)

第261号表
S0001-0000-05

泥水処分工 100m3当り 単価表

種別 : DID区域内 運搬距離7km以下
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水運搬工	側溝清掃車 ^{ホッパ} 容量9.0m3 風量40m3/min DID区域内 L=7.0km以下	m3	100				第263号表, S0002//3
泥水		m3	100				K6500/7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第262号表
SD9110-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別：質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状：路面切削機 2.0m
備考：

[illegible]

(280093-0)

第263号表
S0002-0000-03

泥水運搬工 100m3当り 単価表

種別：側溝清掃車ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min
形状：DID区域内 L=7.0km以下
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
側溝清掃車運転工	ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第264号表, SMZ1035//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(280093-0)

第264号表
SMZ1035-0000-03

側溝清掃車運転工 1日当り単価表

種別：ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	84				T0710
側溝清掃車損料	ロータリーブロー式 ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					MZ0009//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					