

工事数量総括表

工 事 名	古曽部防災公園維持補修工事
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市古曽部町三丁目地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	高槻市 都市創造部 公園課
設 計 者 名	

工 事 概 要

構造物撤去工	一式
公園施設等撤去・移設工	一式
園路広場整備工	一式
仮設工	一式

工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基盤整備		1	式			
構造物撤去工		1	式			
構造物取壊し工		1	式			
コンクリート舗装版破碎 t 50		375	m2			
アスファルト舗装版破碎 t 50		17	m2			
公園施設等撤去・移設工		1	式			
公園施設撤去工		1	式			

古曽部防災公園維持補修工事

工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ゴミマット撤去 t 40	392	m2			
		運搬処理工	1	式			
		殻運搬・処分 有筋コンクリート	19	m3			
		殻運搬・処分 アスファルト	0.9	m3			
		現場発生品運搬 混合廃棄物	8.2	t			
		現場発生品処分 混合廃棄物	16	m3			
施設整備			1	式			

古曽部防災公園維持補修工事

工事集計書

3 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
園路広場整備工	1	式			
土系舗装工	1	式			
不陸整正 有り 6mm以上11mm未満 道路用碎石	392	m2			
真砂土舗装 山東産真砂土(t90)	392	m2			
人工芝系舗装工	1	式			
人工芝舗装 人工芝t40+防草シート0.64	392	m2			
仮設工	1	式			

古曽部防災公園維持補修工事

工事集計書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式			
交通管理工			1	式			
交通誘導警備員B			4	人			
直接工事費計			1	式			

古曽部防災公園維持補修工事